



**Gebäudewirtschaft
der Stadt Köln**

Bauten – Management – Service

Die Gebäudewirtschaft ist eine Serviceeinrichtung der Stadt Köln

Energiebericht 2013

Anhang 1 Kennwerte

Erscheinungsdatum: März 2014

Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2012 [m ²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	Bereinigt EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [l/m ²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
	Verwaltung													
12102	Bezirksrathaus Lindenthal	Aachener Str. 220	14.103	Erdgas	58	-11%	-61%	33	-7%	-18%	391	1%	78%	
12002	Verwaltungsgebäude	Agrippastr. 13	1.513	Erdgas	172	-4%	32%	27	10%	-23%	270	9%	57%	Das Objekt wird wegen des Wegfalls des Gebäudes Josef-Haubrich-Hof verstärkt durch die VHS genutzt.
12003	Verwaltungsgebäude	Alte Brühler Str. 12	90	Fernwärme	168	-100%	-100%	17	11%	-51%	0	-100%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
11001	Verwaltungsgebäude	Am Hof 50	437	Erdgas	183	-4%	41%	0	-100%	-100%	113	-7%	-34%	Haus Saaleck, Artothek, Stromzähler seit 2011 abgemeldet
12005	Verwaltungsgebäude	Am Justizzentrum 1-7	1.118	Fernwärme	116	-100%	-100%	27	-4%	-23%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
12104	Verwaltungsgebäude	Am Justizzentrum 6	5.024	Fernwärme	64	4%	-44%	32	5%	-28%	200	9%	1%	
11002	Bibliothek	An St. Adelheid 2-8	1.020	Fernwärme	113	-7%	8%	15	2%	-70%	181	-7%	5%	Sanierung Dach und Fassade
11003	Verwaltungsgebäude	Antwerpener Str. 19	1.196	Erdgas	130	6%	0%	50	14%	43%	184	1%	7%	wird von Schule Antwerpener Str. 19 genutzt
12007	EL-DE-Haus	Appellhofplatz 23-25	3.730	Fernwärme	122	-12%	-6%	29	-4%	-18%	240	0%	21%	
11004	Stadthaus Chorweiler	Athener Ring 4	20.225	Fernwärme	62	0%	-58%	173	128%	139%	106	-44%	-52%	Inbetriebnahme Rechenzentrum 2011. Ein Teil des RZ wird vom LVR genutzt, auf den ca. 2/3 des Stromverbrauchs entfallen.
11005	Wahlamt	Athener Ring 5	872	Fernwärme	97	41%	-25%	23	43%	-35%	176	67%	3%	nur temporäre Nutzung
12118	Wahlamt	Athener Ring 7	29		0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Seecontainer als Lager
12008	Verwaltungsgebäude	Auf der Ruhr 7	298	Heizöl	141	-25%	8%	10	6%	-71%	140	-9%	-19%	Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung
12066	Verwaltungsgebäude	Blaubach 11-13	3.596	Erdgas	108	-100%	-100%	26	109%	-26%	563	54%	184%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
12018	Verwaltungsgebäude	Buchheimer Str. 64-6	823		0	0%	-100%	5	15%	-86%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
11010	Desinfektion	Eifelwall 3	544	Erdgas	357	11%	175%	23	18%	-34%	412	78%	139%	Desinfektion
11011	Verwaltungsgebäude	Eifelwall 5	2.125	Erdgas	99	-16%	-24%	23	23%	-33%	70	106%	-59%	Gebäude ist seit 03/2012 komplett leer
11012	Lebensmittelinstitut	Eifelwall 7	0	0	0	-100%	0%	0	-100%	0%	0	-100%	-100%	Gebäude steht leer
12113	Familienberatung	Florenzer Str. 32	334		0	0%	-100%	9	51%	-75%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
13001	Bauhof	Frankfurter Str. 350	5.342	Erdgas	109	17%	-5%	20	39%	-56%	307	6%	55%	
12027	Bezirksrathaus Porz	Friedrich-Ebert-Ufer	14.066	Erdgas	72	-8%	-52%	44	-9%	10%	112	-31%	-49%	
11017	TAS	Genovevastr. 64-66	6.140	Erdgas	139	114%	21%	15	-5%	-67%	298	72%	50%	Teilweise Leerstand bzw. Fremdnutzung
12030	Verwaltungsgebäude	Gülichplatz 3	4.609	Fernwärme	158	-9%	22%	30	0%	-15%	279	10%	41%	
11020	Bezirksrathaus Rodenkirchen	Hauptstr. 85	5.963	Erdgas	186	-2%	24%	22	-12%	-45%	121	0%	-45%	
12041	Verwaltungsgebäude	Helmholtzstr. 76	361	Erdgas	192	-100%	-100%	8	33%	-76%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
12117	Verwaltungsgebäude	Heumarkt 14	8.048		0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
12109	Verwaltungsgebäude	Heumarkt 64-66	518	Fernwärme	52	-5%	-60%	20	-17%	-44%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2012 [m ²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	Bereinigt EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [l/m ²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
12047	Verwaltungsgebäude	Hollweghstr. 22-26	9.928	Heizöl	10	100%	-91%	1	0%	-98%	0	0%	-100%	Vormals angemietetes Objekt wurde zum 01.10.2011 angekauft und ist zunächst bei 261/21 angesiedelt. Das Objekt soll abgerissen werden und ein Schulerweiterungsbau zur Schule Kantstr. 3 / Hollweghstr. entstehen.
11023	Ausgleichsamt	Holweider Str. 13-15	6.124	Erdgas	123	-20%	7%	9	-5%	-80%	55	-60%	-72%	Gebäude steht teilweise leer
12111	Verwaltungsgebäude	Im Mediapark 6	497	Erdgas	59	-100%	-100%	16	3%	-76%	0	-100%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
12048	Verwaltungsgebäude	Im Mediapark 7	3.132	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
12092	Verwaltungsgebäude	In den Reihen 16	4.330	Erdgas	29	-4%	-80%	33	3%	-5%	59	-81%	-70%	Objekt ist zu 100% extern vermietet, durch Leerstände kommt es zu unterschiedlichen Kennwerten
11024	Zentralbibliothek	Josef-Haubrich-Hof 1	12.837	Fernwärme	84	-16%	-20%	94	32%	88%	175	22%	-20%	Sanierung Klima Lüftungsanlage 09/2012 abgeschlossen. Erneuerung Beleuchtung in 2014
11025	VHS	Josef-Haubrich-Hof 2	6.901	Fernwärme	63	-11%	-45%	28	-16%	-37%	147	29%	-33%	
12116	Verwaltungsgebäude	Josefstr. 14	490	Erdgas	233	-100%	-100%	23	-20%	-35%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
11016	Verwaltungsgebäude	Josefstr. 57	2.123	Erdgas	118	-6%	-9%	18	65%	-50%	101	9%	-41%	
12119	Verwaltungsgebäude	Julius-Bau-Str. 2	454	0	0	0%	-100%	0	0%	0%				Anmietung seit 01.07.2012 für Regio Mülheim 2020, Nebenkostenabrechnung lag nicht vor.
11026	Bezirksrathaus Kalk	Kalker Hauptstr. 247	20.103	Erdgas	87	-6%	-42%	40	1%	1%	245	12%	24%	
11027	Kundenzentrum Innenstadt	Laurenzplatz 1-3	8.935	Fernwärme	49	-21%	-57%	20	-6%	-56%	147	15%	-26%	0
11028	Verwaltungsgebäude	Laurenzplatz 4	2.054	0	0	0%	-100%	14	8%	-61%	0	0%	-100%	Abrechnung Heizung erfolgt nicht über 26
11006	Verwaltungsgebäude	Lessingstr. 4	532	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	740	-22%	330%	Gebäude ist komplett extern vermietet
11030	Verwaltungsgebäude	Liebigstr. 120	3.977	Erdgas	129	-4%	0%	2	-1%	-96%	177	-42%	-11%	Gebäude ist zum größten Teil extern vermietet, Strom nur Allgemeinstrom, Wasserzähler seit 3 Jahren defekt, Verbrauch geschätzt
11031	Verwaltungsgebäude	Liebigstr. 120 b	2.089	Erdgas	98	3%	-25%	0	-7%	-99%	0	0%	-100%	Gebäude ist zum größten Teil extern vermietet, Strom nur Allgemeinstrom, keine Wasserzähler über GW
12052	Verwaltungsgebäude	Lotharstr. 14-18	12.256	Erdgas	94	11%	-18%	8	3%	-82%	185	18%	-7%	z. T Leerstand und externe Vermieter
11033	Gesundheitsamt/Nebengebäude	Lungengasse 13-17	768	Fernwärme	190	1%	46%	43	3%	24%	560	7%	225%	Fenstererneuerung 09/2012 abgeschlossen
13003	Bauhof	Luxemburger Str. 93	1.827	0	0	0%	-100%	57	4%	63%	84	0%	-51%	Baulager, diverse Firmen als Mieter, keine Heizung
12107	KFZ - Zulassungsstelle	Max-Glomsda-Str. 4	4.734	Erdgas	51	-100%	-100%	28	-7%	-20%	0	-100%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
12059	Verwaltungsgebäude	Neumarkt 13	770	Erdgas	556	-100%	-100%	16	-3%	-55%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
11039	Gesundheitsamt	Neumarkt 15-21	7.526	Fernwärme	108	1%	-6%	33	3%	-27%	145	2%	-27%	
12060	Gesundheitsamt/Nebengebäude	Neumarkt 23/Thieboldsgasse	2.274	Fernwärme	33	-100%	-100%	6	-8%	-84%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
12094	Bezirksrathaus Nippes	Neusser Str. 450	19.883	Erdgas	51	-4%	-66%	36	-2%	-10%	192	60%	-12%	
12106	Kalk Karree	Ottmar-Pohl-Platz 1	49.041	Erdgas	51	-9%	-55%	37	-1%	-17%	692	19%	216%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2012 [m ²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	Bereinigt EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [l/m ²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
12064	Bezirksrathaus Chorweiler	Pariser Platz 1	7.403	Erdgas	92	-11%	-26%	68	0%	49%	645	100%	195%	Strom- und Wasserverbrauch 2012 geschätzt. Abrechnung erfolgt über Kölnbäder. Hoher Strombedarf durch besondere Nutzung: große Veranstaltungen mit Bühnentechnik und Lichtanlagen
11045	Spanischer Bau, Bezirksrathaus Innenstadt	Rathausplatz 1	15.528	Fernwärme	91	-5%	-39%	56	-3%	40%	203	-15%	-7%	
11022	Historisches Rathaus	Rathausplatz 2	10.567	Fernwärme	116	-5%	-22%	41	-2%	2%	137	-32%	-37%	
12069	Verwaltungsgebäude	Richardstr. 2-4	3.346	0	94	-100%	-100%	15	43%	-57%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
12071	Stadthaus Chorweiler	Riphanstr. 9	99	Fernwärme	109	-100%	-100%	6	-25%	-84%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
12100	Verwaltungsgebäude	Rolshover Str.11	668	Erdgas	41	-100%	-100%	8	-4%	-78%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
12112	Verwaltungsgebäude	Saliering 42	2.901	0	0	0%	-100%	20	-4%	-42%	0	0%	-100%	seit 01.03.2009 angemietet; wechselnde Nutzer
12099	Verwaltungsgebäude	Schaevenstr. 1b	496	Fernwärme	185	-100%	-100%	13	1%	-63%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
13004	Feuerleitzentrale	Scheibenstr. 13a	6.757	Erdgas	141	-9%	0%	104	0%	43%	397	-5%	101%	hoher Strombedarf durch besondere Ausstattung: Leitstelle mit eigenem Rechenzentrum mit Kühlung und Klimatisierung
12074	Stadtteilbibliothek	Schillingsrotter Str.	1.067	Erdgas	244	-100%	-100%	26	7%	-48%	0	-100%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
11043	Bibliothek	Severinstr. 15	1.644	Fernwärme	106	-100%	-100%	1	-92%	-99%	0	-100%	-100%	EKW Heizung aus 2011. Bibliothek belegt ca. 40% des Gebäudes, der Rest ist Leerstand. Generalsanierung ab 09/2013
12077	Bauhof	Stolberger Str. 11	18.746	Heizöl	137	7%	19%	18	-4%	-59%	113	1%	-43%	
12108	Stadtteilbibliothek	Subbelrather Str. 24	755	Erdgas	146	-100%	-100%	42	-5%	-15%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
11040	Verwaltungsgebäude	Turmstr. 3-5	4.739	Erdgas	62	-33%	-52%	25	-9%	-27%	275	-7%	39%	0
12082	Bezirksrathaus Ehrenfeld	Venloer Str. 419-421	7.423	Erdgas	79	-100%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA. Keine Angaben zum Stromverbrauch
11049	Musikschule	Vogelsanger Str. 28	2.345	Heizöl	162	53%	24%	11	8%	-70%	96	-54%	-44%	Dampfheizung ohne Regelung
12115	VHS	Vogelsanger Str. 80	200	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Stundenweise Anmietung der Fläche, Abrechnung pauschal
11051	Arbeiterwohlfahrt	Walther-Rathenau-Str	248	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Objekt seit 1979 durch die AWO angemietet
12087	Verwaltungsgebäude	Wichterichstr. 1	571	Erdgas	121	-100%	-100%	32	21%	-8%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
12088	Bezirksrathaus Mülheim	Wiener Platz 2a	18.537	Fernwärme	72	-4%	-42%	61	-8%	83%	235	2%	7%	
12000	Stadthaus	Willy-Brandt-Platz 2-3	136.139	Fernwärme	59	-13%	-44%	43	-10%	-2%	159	-20%	-27%	
12103	Lagerfläche Wahlautomaten	Zypressenstr. 43	444	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Objekt ist als Lager durch das Wahlamt angemietet
	Schulen													
21260	Griech. Lyzeum	Aachener Str. 443	2.156	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Objekt ist seit 1997 an das Griechische Generalkonsulat vermietet;
21151	Katharina-Henoth-Gesamtschule	Adalbertstr. 17	15.733	Erdgas	105	-14%	-17%	13	-2%	-50%	237	43%	63%	Turnhallensanierung 10/2011 abgeschlossen.

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2012 [m ²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	Bereinigt EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [l/m ²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21070	Anne-Frank-Schule (GGS)	Adlerstr. 13	5.580	Erdgas	70	1%	-55%	19	44%	-7%	138	7%	-21%	
21500	Turnhalle	Adolf-Fischer-Str. 1	2.022	Fernwärme	48	-38%	-69%	63	-1%	58%	100	-23%	-39%	hoher Strombedarf durch z.Z. nicht regelbare Lüftungsanlagen, Beleuchtungsanlagen veraltet,
21002	GGS	Adolph-Kolping-Str.	4.617	Erdgas	87	1%	-44%	20	12%	3%	299	17%	83%	
21001	Otto-Lilienthal-Realschule	Albert-Schweitzer-Str.	10.419	Erdgas	89	23%	-36%	30	13%	20%	195	-42%	31%	Heizungsregelung erneuert 11/2011
21071	Königin-Luise-Gymnasium	Alte Wallgasse 10	9.516	Fernwärme	112	-12%	-12%	24	14%	36%	118	7%	-18%	
21004	GGS ; Sankt-Mauritius-Schule (KGS)	Alte Wipperfürther Str.	5.246	Erdgas	78	-12%	-45%	15	15%	-16%	212	-14%	21%	
21072	Ernst-Simons-Realschule (mit Schwimmhalle); Anna-Freud-Schule (FS) LVR	Alter Militärring 96	19.684	Erdgas	155	54%	4%	32	8%	58%	206	-7%	39%	nachträgliche Rechnungskorrektur für 2011 durch RheinEnergie
21073	Marienschule (KGS); GGS	Altonaer Str. 32	5.270	Erdgas	136	-2%	-12%	24	18%	21%	266	11%	52%	
21074	Lukas-Schule (KGS); GGS	Alzeyer Str. 12	6.082	Erdgas	90	-26%	-37%	19	-12%	9%	137	3%	-22%	Fenster- und Dachsanierung 09/2011 abgeschlossen Ersatzcontainer für 4 Klassen, OGTS und 2 WC Container mit E-Direktheizung
21005	Janusz-Korczak-Schule (KGS)	Am Altenberger Kreuz 14	2.122	Erdgas	66	-51%	-57%	17	2%	-2%	218	-25%	34%	Fenster- und Fassadensanierung 09/2011 abgeschlossen
21020	GGS; FS Sprache	Am Feldrain 10	5.293	Erdgas	141	-19%	0%	21	0%	28%	155	-5%	-12%	Generalsanierung, Fertigstellung Anfang 2014, Turnhallensanierung geplant
24010	Auslagerungsobjekt	Am Hirschsprung	116	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Hausmeisterwohnung
21254	GS-Montessori	Am Pistorhof	5.800	Fernwärme	40	-19%	-74%	25	4%	18%	560	71%	242%	
21006	KGS	Am Portzenacker 1b	3.991	Erdgas	73	-15%	-53%	19	-8%	14%	208	2%	19%	
21212	Peter-Petersen-Grundschule	Am Rosenmaar 3	7.099	Erdgas	100	-11%	-30%	18	-4%	-3%	301	3%	72%	
21075	Außenstelle der GGS Spörkelhof	Amandusstr. 22	856	Holzpellets	85	-38%	-44%	14	-16%	-4%	171	-8%	5%	Fassadendämmung, Pelletkesselanlage in 2011 in Betrieb gegangen
21076	GGS ; KGS	An den Kaulen 62-64	5.145	Erdgas	73	-59%	-53%	18	13%	0%	200	-7%	14%	Schulgebäude wurde mittlerweile saniert, Sanierung der TH steht noch aus, Heizungserneuerung 01.06.2013
21007	GGS	An St. Theresia 1	2.875	Erdgas	208	-2%	34%	23	-23%	54%	315	-8%	93%	Stromversorgung der Turnhalle Heerler Ring wurde berücksichtigt; Heizkessel und Regelungserneuerung 11/2012 abgeschlossen
21008	KGS	Andreas-Hermes-Str.	3.681	Fernwärme	108	-8%	-30%	15	5%	-15%	173	-84%	6%	Hoher Stromverbrauch in 2010 durch Bautrocknung
21077	GGS ; KGS	Annastr. 63	5.440	Erdgas	92	-33%	-41%	7	-6%	-66%	253	-7%	45%	
21154	GGS	Antwerpener Str. 19	4.927	Fernwärme	142	-4%	-9%	12	14%	-39%	172	-21%	-2%	
21213	FS geistige Entwicklung	Auf dem Sandberg 120	4.841	Erdgas	115	22%	-24%	21	7%	-15%	221	-17%	27%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2012 [m ²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	Bereinigt EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [l/m ²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21157	Schule für Erziehungshilfe	Auguststr. 1	2.346	Erdgas	117	-7%	-23%	25	0%	5%	368	2%	111%	
21023	KGS; Gemeinschaftshauptschule	Baadenberger Str. 11	6.949	Erdgas	75	-4%	-47%	20	10%	20%	324	3%	85%	
21082	GGG	Bachemer Str. 69	3.487	Erdgas	118	-18%	-24%	15	48%	-15%	1.510	387%	827%	Zu hoher Wasserverbrauch wg. Rohrbruch; Sanierung Kesselhaus/MSR 10/2012 abgeschlossen
21083	Sankt-Martin-Schule (KGS)	Balsaminenweg 52	3.953	Fernwärme	114	-10%	-26%	12	14%	-29%	189	10%	8%	neue Regelung und neuer Fernwärme-Anschluss
21084	GGG; Nikolaus-Groß-Schule (KGS)	Balthasarstr. 87	3.996	Erdgas	53	84%	-66%	27	3%	59%	291	-34%	67%	
21501	Sporthalle	Bergischer Ring 40	3.575	Erdgas	136	-4%	-12%	29	-7%	-27%	195	-5%	19%	
11007	Verwaltungsgebäude	Berliner Str. 36	6.521	Erdgas	101	-1%	-21%	17	1%	-23%	79	-17%	-60%	schulische Nutzung mit Turnhalle (WE 21229 Förderschule Stresemannstr.) und externe Mieter
21009	Schule für Erziehungshilfe	Berliner Str. 975	4.561	Erdgas	126	-1%	-17%	15	7%	-34%	173	11%	-1%	Sanierung TH 09/2012 abgeschlossen
21253	Außenstelle Kollegschule Niehler Kirchweg; Hauptschule; Freie Schule Köln e.V.	Bernhard-Letterhaus-Str.	5.155	Erdgas	165	11%	20%	15	0%	-33%	186	3%	13%	Sanierung Sporthalle 07/2013 abgeschlossen
21085	Sankt-Nikolaus-Schule (KGS)	Bernkasteler Str. 9	5.110	Erdgas	128	-1%	-17%	20	4%	10%	256	-5%	46%	
21086	KGS	Berrenrather Str. 179	3.072	Erdgas	129	-19%	-17%	16	22%	-13%	175	-20%	7%	
21024	GGG Manderscheider Platz	Berrenrather Str. 350-352	3.740	Erdgas	190	4%	23%	18	2%	-9%	346	64%	97%	
21088	Elsa-Brandström-Realschule	Berrenrather Str. 48	7.131	Erdgas	103	-1%	-21%	10	-11%	-40%	95	33%	-36%	
21089	KGS	Berrischstr. 134-136	1.325		0	0%	-100%	0	-54%	-98%	0	0%	-100%	Reservefläche für Kita, kein Schulbetrieb
21090	Apostelgymnasium	Biggestr. 2	12.449	Erdgas	143	-4%	-13%	20	6%	-15%	185	19%	28%	Neubau Sporthalle mit 1.540 m ² am 07.09.2011 in Betrieb genommen
21262	Auslagerungsobjekt	Biggestr. 7	272		0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Ausweichfläche für WE 21090 Apostelgymnasium, Abrechnung erfolgt über Nebenkostenpauschale
21091	Gymnasium	Blücherstr. 15-17	7.279	Erdgas	114	-15%	19%	21	24%	18%	316	-13%	118%	Turnhallensanierung abgeschlossen, Mensaneubau abgeschlossen
21092	FS emotionale und soziale Entwicklung	Blumenthalstr. 10-12	3.738	Erdgas	179	10%	19%	12	4%	-48%	114	-54%	-34%	Urinalsteuerung falsch programmiert (2011)
21010	Kopernikus-Schule (GHS)	Bonner Str. 40	3.519	Erdgas	189	-26%	30%	15	6%	-1%	188	38%	0%	Ganztagsschule
24203	Anmietung für WE 21203	Bonner Wall 21	883	Fernwärme	75	-8%	-45%	0	0%	-100%	241	100%	46%	Anmietung Container, siehe WE 21203
21093	Gemeinschaftshauptschule; Astrid-Lindgren-GGS	Borsigstr. 13	8.147	Erdgas	116	-19%	-18%	13	9%	-29%	148	-15%	-16%	
21994	Gemeinschaftshauptschule	Brehmstr. 2	4.433	Erdgas	142	-28%	-3%	16	69%	-18%	101	26%	-46%	Auflösung der GHS zum Schuljahr 2010/2011, wird als Gesamtschule weitergeführt
21011	Friedrich-List-Schule (GGS)	Breitenbachstr. 2-18	3.343	Heizöl	287	-5%	85%	25	41%	25%	193	-1%	18%	Seit 03/2012 Mensa- und Küchencontainer; Heizkesselerneuerung 07/2012 abgeschlossen

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2012 [m ²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	Bereinigt EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [l/m ²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21160	Albert-Schweitzer-Schule (GGS)	Breslauer Str. 11	3.481	Erdgas	101	-12%	-35%	22	9%	15%	227	9%	39%	in 2011 falsche Ablesung durch den Versorger, nachträglich korrigiert
21035	Alfred-Müller-Armack-BK 1	Brüggener Str. 1	10.980	Erdgas	104	43%	-17%	6	14%	-79%	176	40%	7%	Sanierung Gebäudehülle und Heizzentrale 09/2011 abgeschlossen, Inbetriebnahme Turnhalle 30.08.2010
21094	Katholische Hauptschule; KGS	Bülowstr. 88-90	8.427	Erdgas	81	-6%	-43%	26	129%	45%	317	-54%	81%	
21012	Gesamtschule Holweide	Burgwiesenstr. 125	34.658	Fernwärme	90	13%	-29%	37	-2%	57%	152	-27%	5%	
21013	Berthold-Otto-Schule (GGS); KGS ; GGS	Buschfeldstr. 46	7.564	Erdgas	77	2%	-46%	11	15%	-41%	305	-29%	74%	Wasserrohrbruch in 2010, Falsch angemeldete Zähler
21095	Maria-Sybilla-Merian-Schule (GGS)	Cäsarstr. 21	4.581	Erdgas	113	-10%	-27%	19	-4%	1%	186	-23%	6%	
21096	Erich Kästner-Gymnasium	Castroper Str. 7	8.333	Erdgas	107	-4%	-17%	18	10%	-1%	118	8%	-18%	
21097	Célestin-Freinert-Schule (KGS); Aufbau-Realschule am Rhein; Abendreal-schule - Weiterbildungskolleg	Dagobertstr. 79	5.766	Fernwärme	96	30%	-30%	22	36%	2%	462	24%	212%	Sanierung Sporthalle 03/2013 abgeschlossen
21014	Johann-Bendel-Realschule	Danzierstr. 146a	5.212	Erdgas	77	-8%	-41%	13	2%	-10%	118	10%	-20%	
21172	Eichendorff-Realschule	Dechenstr. 1	10.800	Erdgas	91	-6%	-31%	8	8%	-51%	121	15%	-18%	
21015	GGs	Dellbrücker Hauptstr	3.542	Erdgas	81	5%	-48%	18	3%	-21%	239	-7%	47%	Erweiterung von Turnhalle und Neubau Mitte 2007, Flächenänderung ist bei Kennwert noch nicht berücksichtigt
21016	Heinrich-Schieffer-Hauptschule; Realschule	Dellbrücker Mauspfad	611		0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	PPP; neue WE 23016; verbleibende Fläche ist ein Bunker, der weiterhin zur 21016 gehört
23016	Heinrich-Schieffer-Hauptschule; Realschule	Dellbrücker Mauspfad	11.663	Erdgas	100	6%	-32%	13	-4%	-25%	114	26%	-39%	Ganztagsschule seit 2006/2007
21017	KGS	Diependahlstr. 12	3.144	Erdgas	160	50%	3%	44	-4%	110%	218	-64%	33%	Sanierter Altbau seit 14.07.2012 in Betrieb, Abriss Container
21269	Außenstelle Ildefons-Herwegen-Schule	Donauweg 30	796	sonstige	66	-18%	-57%	5	0%	-66%	0	0%	-100%	Grundstück für Schulneubau angekauft, z. Z. Leerstand
21019	Rhein-Gymnasium ; Außenstelle GGS Mülheimer Freiheit	Düsseldorfer Str. 13	14.234	Heizöl	119	47%	-9%	14	-7%	-23%	95	-37%	-35%	Fenstersanierung 12/2011 abgeschlossen weitere Baumaßnahmen geplant/in der Ausführung.
21215	James-Krüss-Schule (GGS); KGS ; Schule für Lernbehinderte	Edisonstr. /Zehnthofstr.	7.996	Erdgas	140	-24%	-1%	18	2%	7%	181	0%	4%	Energetische Sanierung 09/2011 abgeschlossen; Einbau Gebäudeautomation
21099	Nicolaus-August-Otto BK 18; Werner-von-Siemens-BK 19; Hans-Böckler-BK 17; Deutzer Freiheit BK 6	Eitorfer Str. 16-24	33.853	Fernwärme	101	-2%	-15%	23	2%	-14%	224	-18%	37%	2 Pavillons werden z. Z. nicht genutzt, werden ab 2011 als Ausweichfläche benötigt; Zähler Sporthalle wurde der falschen WE zugeordnet.

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2012 [m ²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	Bereinigt EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [l/m ²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21100	GGG; KGS	Erlenweg 16	6.888	Erdgas	123	-8%	-33%	25	8%	-36%	365	-20%	108%	Schulschwimmbad, Inbetriebnahme BHKW in 2013, Regelung muss noch optimiert werden
21265	GGG	Ernstbergstr. 2	4.359	Erdgas	76	-7%	-51%	14	3%	-19%	174	2%	0%	
21174	Joseph-DuMont-BK 2	Escher Str. 217	11.995	Erdgas	69	10%	-45%	28	4%	-1%	245	-12%	49%	Biotop+Schrebergärten werden mitversorgt.
21101	Dreikönigsgymnasium	Escher Str. 245-247	10.530	Erdgas	69	-11%	-47%	15	-7%	-28%	102	7%	-30%	Energetische Sanierung Turnhalle 07/2011 abgeschlossen
21021	BK 6 Deutzer Freiheit	Eumeniusstr. 4	11.374	Fernwärme	86	0%	-26%	17	6%	-33%	155	-26%	-5%	Defekter Wärmemengenzähler, wurde im II.Quartal 2013 ausgetauscht; Toilettensanierung zum 01.08.2013 fertiggestellt
21022	GGG Ludwig-Quidde-Platz	Europaring 51-53	2.699	Fernwärme	116	-15%	-22%	18	1%	-10%	407	-5%	118%	Zähler für Schule wurde vom EVU nicht abgelesen. Verbrauch durch Hausmeisterablesung ermittelt.
21102	Theodor-Heuss-Realschule	Euskirchener Str. 50	4.835	Erdgas	85	-2%	-36%	14	17%	-16%	348	12%	135%	gebundene Ganztagschule seit 2010/2011
21103	KGS	Everhardstr. 60	5.428	Erdgas	144	-23%	-7%	24	-6%	-15%	1.014	122%	480%	
21257	KHS Adolph-Kolping-Schule; GHS Albermannstr.	Falckensteinstr. 34	9.039	Erdgas	146	-4%	0%	12	12%	-29%	681	15%	264%	
21038	Montessori-Grundschule; Montessori-Hauptschule	Ferdinandstr. 43	11.983	Erdgas	86	-3%	-39%	22	-10%	35%	193	-14%	10%	Ganztagschule; Fertigstellung Toilettensanierung 01.12.2012
24012	Auslagerungsobjekt	Floriansgasse	417		0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Anmietung Freifläche für Container
21241	KGS	Forststr. 20	2.037	Erdgas	224	2%	44%	26	12%	17%	163	1%	0%	
21104	Konrad-Adenauer-Aufbau- und Realschule	Frankstr. 26	6.675	Fernwärme	136	-18%	-1%	12	4%	-40%	100	-64%	-33%	
21105	GGG ; Hans-Christian-Andersen-Schule (KGS); Außenstelle FS Auguststr.	Freiligrathstr. 60	5.896	Erdgas	124	-9%	-13%	16	8%	-6%	265	-14%	51%	energetische Sanierung 06/2011 abgeschlossen
21025	Peter-Petersen-GGG	Friedensstr. 41-45	3.842	Erdgas	183	18%	18%	19	22%	-1%	176	14%	8%	
21107	Heinrich-Mann-Gymnasium	Fühlinger Weg 4	15.856	Erdgas	92	2%	-29%	26	2%	40%	237	10%	63%	gebundene Ganztagschule seit 2010/2011
21108	Gertrud-Bollenrath-Schule (StL)	Fühlinger Weg 7	4.202	Erdgas	105	-9%	-31%	4	41%	-83%	103	32%	-41%	Leerstand seit 01.08.2007
21226	Elly-Heuss-Knapp-Realschule 2; Realschule 1	Fürstenbergstr. 26	10.664	Erdgas	118	12%	-10%	12	7%	-26%	124	50%	-16%	gebundene Ganztagschule seit 2010/2011
21026	KGS	Fußfallstr. 55	4.693	Erdgas	124	-2%	-20%	14	5%	-27%	213	-27%	22%	Dachsanieierung 03/2013 abgeschlossen
21109	Otfried-Preußler-Schule (KGS); GGG ; Kita	Garthestr. 20-24	8.373	Fernwärme	106	-29%	-27%	16	-13%	-38%	188	-40%	7%	Inbetriebnahme OGTS und Turnhalle 4.Quartal 2011
21110	GGG	Geilenkircher Str. 52	6.033	Erdgas	68	-24%	-52%	18	-19%	6%	197	-9%	13%	
23111	Mathilde-von-Mevissen-GS	Gellertstr. 4-6	2.898	Erdgas	69	-8%	-55%	18	8%	4%	425	16%	161%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2012 [m ²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	Bereinigt EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [l/m ²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21027	Gymnasium	Genoveastr. 58-62	7.648	Erdgas	107	12%	-16%	15	-5%	-16%	108	-14%	-25%	
21112	Kaiserin-Augusta-Gymnasium	Georgsplatz 10	7.937	Fernwärme	86	-19%	-33%	13	5%	-28%	354	-43%	144%	Wasserverbrauch wegen Baustelle stark angestiegen
21113	Außenstelle SOS Marienplatz; Außenstelle Kaiserin-Augusta-Gymnasium; Außenstelle Gymnasium Severinstr.	Georgstr. 9-13	2.785	Erdgas	141	-6%	8%	13	23%	-33%	162	33%	12%	
21114	Abendgymnasium/Weiterbildungskolleg; Nebenstelle des BK 11 Ulrepforte; Nebenstelle des Hansagymnasiums	Gereonsmühlengasse 4	8.998	Fernwärme	128	-11%	-3%	22	-1%	4%	108	-18%	-25%	Dachsanieierung 09/2011 abgeschlossen
21115	GGG; Gemeinschaftshauptschule	Gereonswall 57	4.278	Fernwärme	164	-17%	6%	8	10%	-46%	148	17%	-16%	gebundene Ganztagschule
21116	Montessori-Grundschule	Gilbachstr. 20	3.228	Erdgas	103	-8%	-34%	25	12%	45%	318	79%	95%	
21117	GGG	Godorfer Hauptstr. 7	1.467	Erdgas	100	-13%	-36%	25	23%	66%	190	-18%	17%	
21177	Freiherr-vom-Stein-Schule (GGG)	Godorfer Str. 29	2.293	Erdgas	84	6%	-46%	21	22%	-9%	113	-53%	-31%	
21118	GGG Schule Kunterbunt; Max-Ernst-Gesamtschule	Görlinger Zentrum 45	21.386	Fernwärme	105	-29%	-17%	19	16%	-26%	456	62%	214%	Inbetriebnahme Neubau TH 27.11.2012
21028	GGG; KGS	Gotenring 5	5.685	Fernwärme	106	0%	-25%	19	6%	11%	179	6%	3%	Wärmemengenzähler defekt, Verbrauch auf Grundlage des Vorjahres geschätzt
21217	Hölderlin-Gymnasium	Graf-Adolf-Str. 59	11.199	Erdgas	117	9%	-10%	20	9%	37%	75	-1%	-48%	
21120	Geschwister-Scholl-Realschule	Gravenreuthstr. 5-7	4.819	Erdgas	121	8%	-9%	7	17%	-61%	152	-5%	2%	
21119	Katholische Hauptschule	Großer Griechenmarkt 76	7.100	Fernwärme	139	-16%	-2%	13	0%	-33%	210	3%	20%	Toilettensanieierung zum 01.08.2013 fertiggestellt
21219	KGS	Gutnickstr. 37	2.633	Erdgas	72	-11%	-53%	31	2%	38%	396	19%	143%	
21029	Gemeinschaftshauptschule	Hachenburger Str. 11	4.638	Erdgas	119	-20%	-19%	10	0%	-44%	59	-39%	-68%	Stromverbrauch 2011 durch RE korrigiert
21121	GGG	Halfengasse 25	2.788	Erdgas	125	14%	-19%	18	22%	-20%	246	2%	51%	
21122	Hansa-Gymnasium	Hansaring 56	5.954	Fernwärme	118	-6%	-23%	12	-1%	-32%	414	2%	185%	
21218	Albert-Schweitzer-Realschule (SZ Ostheim); Heinrich-Heine-Gymnasium	Hardtgenbuscher Kirchweg	19.186	Erdgas	245	4%	132%	31	-5%	50%	201	66%	38%	Erneuerung Turnhallen Fenster 12/2011 abgeschlossen; Beleuchtung TH 08/2012 abgeschlossen
21030	Berufskolleg 10	Hauptstr. 426-428	8.088	Erdgas	147	6%	28%	18	16%	-27%	98	-32%	-40%	Kesselerneuerung 07/2012 abgeschlossen; Gebäude H Fenstererneuerung 07/2012 abgeschlossen
21031	GGG	Hauptstr. 432	3.233	Heizöl	395	19%	155%	12	9%	-39%	201	30%	23%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2012 [m ²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	Bereinigt EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [l/m ²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21993	Wilhelm-Busch-Realschule; Lessing-Gymnasium; Johann-Amos-Comenius-Schule (GHS)	Heerstr. 7	27.876	Erdgas	86	-13%	-33%	28	1%	55%	88	-28%	-39%	mehrere Lüftungsanlagen zum Heizen, Kühlen und Belüften, innenliegende Räumen, Beleuchtung in vielen Bereichen während des Betriebs ständig eingeschaltet; gebundene Ganztagschule seit 2010/2011; Dachsanierung Bibliothek 09/2012 abgeschlossen
21123	Richard-Riemerschmid-BK 15	Heinrichstr.51	8.367	Fernwärme	114	-8%	-1%	18	-2%	-30%	113	9%	-31%	
21049	Kurt-Tucholsky-Schule (GHS)	Helene-Weber-Platz 1	8.834	Fernwärme	106	-5%	-28%	14	7%	-23%	75	-45%	-60%	Ganztagschule
21267	OGTS	Hermesgasse 107a /Halfengasse	479		0	0%	-100%	0	-100%	-100%	0	0%	-100%	gehört zur WE 21121, Anmietung seit April 2009; Kosten und Verbrauch werden auf 21121 gebucht
21032	KGS; GGS; Außenstelle SFS Kopernikusstr. 40	Heßhofstr. 45	7.465	Erdgas	134	-9%	-5%	21	1%	18%	205	5%	17%	
21033	KGS	Hinter der Kirche 5	2.863	Erdgas	105	-2%	-32%	16	-22%	-18%	169	10%	4%	Dach und Fassadenerneuerung 12/2011 abgeschlossen
24186	Friedrich-Wilhelm-Gymnasium (Ausweichfläche)	Hohe Pforte 4 - 6	1.130		0	0%	-100%	14	4%	-7%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung über Pauschale
21034	GGG	Hohe Str. 77-79	5.573	Erdgas	129	-5%	-40%	24	0%	-36%	485	33%	177%	Schulschwimmbad, Umfangreiche Baumaßnahmen
24224	Anmietung für WE 21224	Hollwegstr. 22-26	1.525		0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Flächen werden ab 01.12.2012 unter WE 12047 erfasst. Erweiterung für die WE 21224
21052	André-Thomkins-Schule (Außenstelle der FS Auf dem Sandberg)	Holweider Str. 2	5.123	Erdgas	19	-90%	-87%	19	-9%	-15%	119	15%	-31%	Sanierung Turnhalle 07/2011 abgeschlossen. Wärmelieferung aus dem Genovevabad, Verbrauch 2012 nicht vollständig
21180	Gemeinschaftshauptschule	Holzheimer Weg 34	0		0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	Kein Schulbetrieb, Abriss geplant
21221	KGS ; GGS	Honschaftsstr. 312	5.974	Kohle	140	-21%	-2%	16	55%	-10%	183	15%	5%	
21036	KGS	Horststr. 1	5.016	Erdgas	121	-10%	-22%	23	36%	31%	313	-54%	79%	
21222	Stadtgymnasium Porz	Humboldtstr. 2-8	16.256	Erdgas	108	-12%	-18%	18	38%	-15%	86	-33%	-40%	GI Sporthalle 11/2012 abgeschlossen
21124	Berufskolleg 14	Humboldtstr. 41	6.266	Fernwärme	168	-6%	10%	14	-8%	-57%	87	-16%	-47%	
21232	Schule (Nutzer HS Bonner Str.)	Humboldtstr. 80	2.692	Heizöl	68	-40%	-53%	24	33%	61%	66	-74%	-64%	Teilweise Leerstand und Abriss, Anmietung von Containern in 2009
23055	Max-Planck-Realschule	Humboldtstr. 81	12.125	Erdgas	96	-15%	-29%	26	56%	36%	141	7%	-5%	gebundene Ganztagschule; Inbetriebnahme OGS Container und Mensa/Küche ab 01.01.2010
21054	Realschule im Hasental	Im Hasental 41	13.859	Fernwärme	86	-6%	-35%	9	1%	-46%	211	44%	43%	
21125	Pater-Delp-Schule (KGS)	Im Kamp 14	2.792	Erdgas	141	17%	-9%	16	3%	-25%	162	-41%	-1%	
21502	Turnhalle	Im Lochgarten 35	636	Erdgas	253	27%	63%	17	149%	-59%	93	104%	-43%	
21039	Willy-Brandt-Gesamtschule	Im Weidenbruch 214	33.334	Erdgas	143	0%	14%	36	0%	58%	95	-82%	-34%	Instandsetzung Dach TH und Verwaltung abgeschlossen 06/2013
21223	GGG	Irisweg 2	3.321	Erdgas	41	-5%	-74%	31	-8%	39%	340	14%	109%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2012 [m ²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	Bereinigt EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [l/m ²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21261	Verwaltung Rheinische Musikschule	Johann-Bensberg-Str.	1.010	Erdgas	163	-3%	5%	11	23%	-26%	223	50%	29%	
21040	Köln-Kolleg	Judenkirchhofsweg 6	12.298	Fernwärme	92	-14%	-29%	19	7%	0%	139	-10%	-4%	
21224	Kaiserin-Theophanu-Gymnasium	Kantstr. 3 / Hollweg	9.474	Erdgas	140	-4%	10%	12	-8%	-38%	98	14%	-32%	
21234	GGG; KGS	Kapitelstr. 24-26	7.218	Erdgas	130	8%	-8%	16	1%	-12%	324	23%	85%	
21126	Gustav-Heinemann-Schule (GHS)	Karl-Marx-Allee 3	8.491	Fernwärme	119	9%	-19%	24	-30%	26%	114	-16%	-39%	Ausgelagerte Kitas WE 31051 und WE 31011 sind wieder in ihre eigenen Gebäude umgezogen: Erneuerung Lüftung TH 09/2012 abgeschlossen
21235	Henry-Ford-Realschule	Karl-Marx-Allee 43	9.299	Fernwärme	82	-39%	-39%	14	-2%	-22%	126	-27%	-15%	GI mit neuen Fenstern und neue Außendämmung seit 2010; Abriss Container 09/2011
21237	Berufskolleg 16	Kartäuserwall 30	8.095	Fernwärme	223	-5%	94%	18	-8%	-26%	123	39%	-25%	Dachdämmung 12/2012 abgeschlossen
21128	Humboldt-Gymnasium	Kartäuserwall 40	17.096	Fernwärme	186	-2%	3%	58	5%	59%	373	-28%	157%	
21041	Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium	Kattowitzer Str. 52	14.084	Erdgas	65	-19%	-49%	20	2%	17%	192	-34%	33%	gebundene Ganztagschule seit 2010/2011
21182	Ketteler-Schule (KGS)	Ketteler Str. 14	5.319	Erdgas	96	14%	-38%	9	-5%	-52%	106	-9%	-40%	Energetische Sanierung Sporthalle 09/2011 abgeschlossen
21129	Ildefons-Herwegen-Schule (GGG)	Kirchweg 138	5.364	Erdgas	84	-12%	-46%	20	6%	3%	221	-1%	26%	
21130	Bertha von Suttner-Realschule	Kolkrahenweg 65-67	5.330	Erdgas	211	-7%	59%	10	-11%	-43%	127	-39%	-14%	Entwurf für neues Schulgebäude in 2010; Ganztagschule seit 2009/2010
21131	FS Lernen	Kolkrahenweg 8-10	9.005	Heizöl	155	8%	3%	22	16%	-6%	225	-19%	29%	Sanierung Lüftung 08/2013 abgeschlossen
21132	Johanniter-Schule (GGG)	Kölner Str. 37	4.639	Erdgas	68	-9%	-56%	15	9%	-14%	180	0%	11%	
21042	GGG	Konrad-Adenauer-Str. 20	4.002	Erdgas	171	-8%	-31%	48	2%	-4%	633	3%	262%	Schulschwimmbad und Mitversorgung Kita WE 31054
21043	GGG; FS Sprache	Kopernikusstr. 40-42	5.771	Erdgas	102	6%	-34%	16	113%	-21%	195	-15%	11%	Abriss von 2 Containern
21997	Nordpark-Schule, FS Lernen	Kretzerstr. 5	3.942	Erdgas	155	-4%	3%	10	18%	-54%	201	-3%	16%	
21134	Johannes-Gutenberg-Realschule	Kuckucksweg 4	7.141	Erdgas	96	6%	-30%	13	-1%	-38%	173	-2%	17%	
21264	KGS	Kupfergasse 35	5.307	Erdgas	52	-14%	-66%	19	6%	3%	170	15%	4%	Turnhalle am 25.10.2010 in Betrieb genommen
21135	KGS	Kupfergasse 5-11	3.123	Erdgas	196	13%	26%	19	-1%	-6%	164	11%	1%	bis 08/2012 Nutzung durch BK1 Brüggener Str., seit 10/2012 Nutzung durch OGTS Kupfergasse 35 WE 21264
21044	KGS	Langemaß 21	4.069	Erdgas	143	-1%	-8%	19	-21%	-1%	238	-10%	36%	
21136	Anna-Langohr-Schule (GGG); KGS	Lebensbaumweg 51	6.345	Fernwärme	111	-5%	-21%	24	20%	48%	199	-2%	14%	
21045	GGG	Leuchterstr. 25	3.249	Erdgas	104	5%	-33%	17	18%	12%	182	-14%	12%	
21137	Hildegard-von-Bingen-Schule (Gymnasium)	Leybergstr. 1	9.653	Erdgas	141	12%	8%	20	7%	-1%	124	-3%	-14%	gebundene Ganztagschule seit 2009/2010, Inbetriebnahme eines Containers zum 08.04.2013
21138	Wilh.-Leyendecker-Schule, FS Lernen	Leyendecker Str. 20-24	3.764	Erdgas	63	-31%	-58%	25	4%	13%	103	-18%	-41%	Fenster-, Fassadenerneuerung 12/2011 abgeschlossen

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2012 [m ²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	Bereinigt EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [l/m ²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21139	GGG; Vincenz-Statz-Schule (KGS)	Lindenbornstr. 15-19	4.754	Erdgas	98	-7%	-37%	22	53%	25%	263	15%	50%	
21140	KGS; Johann-Christoph-Winters-SOS	Lindenburger Allee 38-40	3.045	Fernwärme	130	-13%	-16%	19	91%	8%	233	-9%	43%	
21141	BK 3 Lindenstraße	Lindenstr. 78	7.877	Fernwärme	84	-9%	-29%	15	-5%	-40%	23	-94%	-86%	defekte Urinalspülung
21228	Stephan-Lochner-Schule (KGS); Nebenstelle des BK 3 Lindenstraße	Lochnerstr. 13-15	3.331	Erdgas	243	-14%	57%	25	5%	41%	385	-22%	136%	Backsteinbau ohne Dämmung, Dach ungedämmt, Holzfenster mit Einfachverglasung.
21238	Kindertagesstätte; GGS	Lohmarer Str. 11	4.044	Erdgas	161	-1%	4%	11	-18%	-41%	361	-4%	107%	
21143	KGS	Lohrbergstr. 46	2.794	Erdgas	128	1%	-17%	16	13%	-14%	200	-7%	22%	Heizkesselerneuerung 10/2012 abgeschlossen
21144	KGS	Longericher Hauptstr. 85	2.280	Erdgas	144	-2%	-7%	16	-6%	-24%	382	-7%	135%	Seit dem Schuljahr 2010/2011 gemeinsamer Unterricht in Ganztagsklassen
21145	GGG; Nebenstelle des Berufskolleg 16	Loreleystr. 3-5	5.496	Fernwärme	94	-15%	-34%	10	14%	-43%	18	-15%	-90%	
23227	GGG; Außenstelle Montessori-AGS Ferdinandstr.	Lustheider Str. 43	4.228	Erdgas	79	-5%	-49%	23	-5%	37%	210	6%	29%	
21046	KGS; FS des LVR	Luzerner Weg 72	2.611	Erdgas	91	-19%	-41%	12	-13%	-18%	134	-27%	-18%	
21060	Grüngürtelschule (KGS); Ernst-Moritz-Arndt-Schule (EGS)	Mainstr. 75	8.498	Erdgas	132	23%	-8%	11	-60%	-45%	187	-13%	7%	Sanierung Turnhalle und Schulgebäude 12/2012 abgeschlossen; BHKW
21149	KGS	Mainzer Str. 30-40	4.217	Fernwärme	143	-4%	-8%	23	1%	27%	314	7%	92%	
21150	FS Sprache	Marienplatz 2	2.029	Fernwärme	112	1%	-26%	8	8%	-61%	159	-4%	-8%	
21065	Schule für Lernbehinderte	Martin-Köllen-Str. 1	2.882	Erdgas	220	8%	46%	16	7%	-28%	194	-60%	11%	Teilweise einfach verglaste Holzfenster, Dach und Fassade schlecht wärmedämmend, Baracke im schlechten Zustand.
21995	Konrad-Adenauer-Schule (GGG)	Martinusstr. 28	6.845	Erdgas	111	18%	-21%	14	14%	-18%	344	-34%	97%	Instandsetzung Turnhalle 11/2012 abgeschlossen
21152	Außenstelle des Joseph-DuMont-BK 2	Meerfeldstr. 50-52	3.381	Heizöl	203	2%	49%	17	4%	-23%	976	15%	551%	Kita wird mitversorgt. 36 GAG-Apartements (Männerwohnheim) werden mit Wasser mitversorgt
21153	KGS; Zentrum für Frühbehandlung und Frühförderung e.V.	Mengenicher Str. 28	3.062	Erdgas	101	-5%	-35%	22	-2%	13%	243	4%	49%	
21068	Heinrich-Böll-Gesamtschule	Merianstr. 11	34.662	Fernwärme	87	3%	-30%	37	6%	64%	254	-3%	75%	Kernsanierung der Naturwissenschaften, keine Heizung in diesem Bereich
21188	GGG	Merianstr. 7-9	126		0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	PPP (außer Wohnung OG); neue WE 23188
23188	GGG	Merianstr-7-9	9.777	Fernwärme	82	3%	-42%	17	8%	-9%	115	42%	-34%	Abrechnung PPP noch nicht erfolgt
21242	Zug um Zug e.V.	Merkenicher Str. 158	892	Heizöl	153	-24%	-1%	3	-77%	-81%	317	24%	93%	HM-Dienstwohnung Rest vermietet für ABM-Maßnahmen
21155	Erich-Gutenberg-BK 7	Modemannstr. 25	15.025	Erdgas	129	15%	4%	21	3%	-28%	101	12%	-39%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2012 [m ²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	Bereinigt EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [l/m ²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21156	Gemeinschaftshauptschule	Mommsenstr. 5-11	5.892	Erdgas	162	-5%	11%	10	50%	-41%	178	28%	-5%	gebundene Ganztagschule
21047	Eduard-Mörke-Schule (SfE)	Mörkeweg 2-6	4.322	Erdgas	132	-1%	-12%	10	15%	-50%	150	9%	-14%	Toilettensanierung zum 01.08.2013 fertiggestellt
21048	Peter-Petersen-GGS	Mülheimer Freiheit 99	2.815	Erdgas	174	-14%	12%	21	3%	39%	222	5%	36%	
21256	Maximilian-Kolbe-Gymnasium	Nachtigallenstr. 19	8.338	Erdgas	125	18%	0%	14	2%	-7%	1.442	670%	894%	Container für Mensa 2009/2010 mit Strom-Direktheizung. Wasserverbrauch nicht korrekt, Rechnungsprüfung durch RheinEnergie veranlasst.
21078	GGS	Nesselrodestr. 15	5.573	Erdgas	89	-9%	-37%	16	-31%	-11%	183	4%	4%	Fassaden- und Dachsanierung 12/2011 fertiggestellt; Sanierung Aula 01/2013 abgeschlossen
21050	Heideschule (GGS)	Neue Heide 25-27	5.391	Erdgas	92	-4%	-35%	18	-9%	1%	98	-2%	-40%	
21263	GGS	Neue Sandkaul 23	4.104	Erdgas	91	9%	-41%	20	17%	3%	250	-7%	71%	
21051	KGS	Neufelder Str. 2-4	5.651	Erdgas	74	-46%	-48%	16	19%	-11%	205	29%	17%	
21986	Nebenstelle des Hans-Böckler-BK 17	Neuhöffer Str. 12	3.746	Fernwärme	116	-26%	-16%	7	3%	-69%	792	229%	383%	Defekte Urinalsteuerung, festgestellt 09/2013
21158	Realschule	Neusser Str. 421	9.709	Erdgas	96	-36%	-31%	24	46%	1%	281	31%	90%	Erweiterung für Ganztagsunterricht in der Ausführung
21159	GGS	Neusser Str. 605	3.537	Erdgas	121	3%	-39%	27	7%	22%	177	1%	8%	
21079	GGS; Außenstelle der GHS Reutlinger Str.	Nibelungenstr. 50a	3.735	Erdgas	121	11%	-22%	22	4%	14%	321	7%	83%	
21161	Barbara-von-Sell-BK	Niehler Kirchweg 118	14.776	Erdgas	114	8%	-4%	17	7%	-37%	92	11%	-44%	
21162	Edith-Stein-Realschule	Niehler Kirchweg 120	6.654	Erdgas	110	-8%	-18%	10	0%	-45%	110	9%	-25%	gebundene Ganztagschule
21163	Schiller-Gymnasium; Elisabeth von Thüringen-Gymnasium	Nikolausstr. 53-55	24.092	Fernwärme	66	-50%	-50%	14	1%	-32%	152	17%	5%	gebundene Ganztagschule seit 2010/2011, Inbetriebnahme Fertigbaueinheit zum 07.09.2011 mit 812 m ²
21191	Gemeinschaftshauptschule; GGS	Nürnberger Str. 10	10.496	Erdgas	189	-7%	12%	26	-17%	-25%	284	-5%	62%	Schwimmbadsanierung im Herbst 2010 abgeschlossen; gebundene Ganztagschule
21164	GGS; FS Sprache (Außenstelle Schule Marienplatz 2)	Nußbaumerstr. 254-25	4.886	Erdgas	227	5%	46%	16	13%	-13%	877	229%	401%	Veraltete Fenster und Eingangstüren, Fassade nicht wärmedämmend, Erneuerung der Heizzentrale 12/2012 abgeschlossen
21053	KGS	Olpener Str. 930	3.345	Erdgas	86	-32%	-45%	29	16%	53%	200	-17%	23%	01.03.2013 zus. Dachdämmung
21165	Außenstelle HS Paul-Humburg-Str. 13; FS Sprache	Ossietzkystr. 2	4.750	Erdgas	165	-6%	6%	12	9%	-36%	362	-21%	107%	
21166	KGS	Osterather Str. 13	3.434	Erdgas	161	9%	4%	13	42%	-34%	218	25%	25%	
21996	Martin-Luther-King-Schule (GHS); Georg-Büchner-Gymnasium; (Schulzentrum Weiden)	Ostlandstr. 39	33.172	Fernwärme	108	-10%	-18%	31	-15%	53%	90	1%	-38%	seit 2006/2007 Ganztagschule im Aufbau; Sanierung im ÖPP ab 2010
21167	Albertus-Magnus-Gymnasium	Ottostr. 87	12.079	Erdgas	139	41%	8%	20	11%	11%	122	22%	-16%	zum Großteil im Jahr 2009 generalsaniert; gebundene Ganztagschule seit 2008/2009
21168	KGS; Katholische Hauptschule	Overbeckstr. 71-73	4.974	Erdgas	77	-7%	-50%	9	12%	-49%	137	107%	-22%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2012 [m ²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	Bereinigt EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [l/m ²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21169	KGS	Palmstr. 1	1.495	Erdgas	107	-9%	-31%	24	19%	57%	85	-41%	-48%	
21170	Gemeinschaftshauptschule	Paul-Humburg-Str. 13	3.775	Erdgas	129	1%	-12%	11	-27%	-49%	204	-19%	9%	Sanierung Trakt B abgeschlossen, Abbruch Fertigbaueinheit zum 01.08.2012; Aufstellung Klassencontainer und Mensacontainer zum 10.01.2013
21171	Nebenstelle des BKs 14; Nebenstelle des Richard-Riemerschmid-BKs 15	Perlengraben 101	11.429	Fernwärme	204	-12%	37%	13	-4%	-61%	163	2%	-1%	
21193	Regenbogenschule (GGS)	Peter-Griß-Str. 5-7	2.774	Erdgas	219	3%	41%	24	49%	17%	339	44%	108%	Verwaltungstrakt, alte Holzfenster, Decke schlecht wärmedämmend, Turnhalle ist sanierungsbedürftig, Glasbausteine, Eisenfenster im Eingangsbereich der Turnhalle und Schule, Asylheim wird von der Schule mitversorgt.
21081	GGS; Käthe-Kollwitz-Realschule	Petersenstr. 7	12.092	Erdgas	59	35%	-57%	24	24%	20%	190	51%	29%	Umfangreiche Neubau und Sanierungsmaßnahmen bis Mitte 2012
21989	GGS; Franz-Röser-Schule (Schule f. Lernbehinderte)	Pfälzer Str. 30-34	4.705	Fernwärme	210	0%	36%	15	0%	1%	198	-27%	13%	Gebäudehülle nicht wärmedämmend, Alte Fenster, Regelung defekt, sanierungsbedürftig
21173	Michael-Ende-Schule (KGS)	Platenstr. 7-9	2.058	Erdgas	148	-3%	-5%	15	12%	-2%	117	11%	-28%	
21087	GGS	Poller Hauptstr. 61-65	4.493	Erdgas	82	-38%	-47%	14	-4%	-25%	227	28%	30%	Dach und Fassadenerneuerung 07/2012 abgeschlossen
24008	Auslagerungsobjekt	Poller Hauptstr. 61-	265		0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Räume im Bürgerzentrum Poll für die OGTS GS Poller Hauptstr. WE 21087, Abrechnung über Pauschale
21098	Gesamtschule Zollstock/Europaschule; Polnische Schule	Raderthalgürtel 3	41.422	Erdgas	65	17%	-48%	18	-6%	-23%	72	-68%	-50%	Solar & Spar Projekt
21175	FS geistige Entwicklung	Redwitzstr. 80	4.892	Erdgas	134	-16%	-11%	14	12%	-36%	262	-40%	51%	
21240	Gemeinschaftshauptschule	Rendsburger Platz 1	4.270	Heizöl	66	-44%	-55%	16	35%	-14%	253	-47%	36%	Errichtung eines Erweiterungsbaus, einer Turnhalle sowie einer Kindertagesstätte und Jugendeinrichtung; ab 2013 Pelletheizung, bis dahin Ersatzheizung mit mobiler Einheit (Öl)
21176	Gemeinschaftshauptschule	Reutlinger Str. 49	5.251	Erdgas	111	0%	-24%	13	5%	-28%	126	-55%	-33%	
21992	Außenstelle Berufskolleg 7; GGS	Ricarda-Huch-Str. 60	6.929	Fernwärme	141	-100%	-100%	8	-9%	-52%	343	71%	96%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA. Toiletten-sanierung zum 01.08.2013 fertiggestellt
21216	BK 3 an der Lindenstraße	Richard-Wagner-Str. 47	6.081	Fernwärme	29	-38%	-76%	22	-1%	-20%	322	5%	83%	Inbetriebnahme 16.11.2009
21178	Gemeinschaftshauptschule	Ringelnatzstr. 10-12	189		0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	PPP (außer Hausmeisterwohnungen), neue WE 23178
23178	Gemeinschaftshauptschule	Ringelnatzstr. 10-12	6.527	Erdgas	122	1%	-37%	25	-2%	-22%	275	2%	47%	Ganztagshauptschule
21179	GGS	Riphahnstr. 40a	3.802	Fernwärme	181	-8%	17%	15	-6%	-20%	287	35%	64%	Betonbau, alte Fenster, Flachdach nicht gedämmt. Beheizung mit direkter Fernwärme. 30 Jahre alte Heizungsregelung.

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2012 [m ²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	Bereinigt EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [l/m ²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21239	Montessori-Schulzentrum Hauptschule, Gymnasium	Rochusstr. 145-147	15.276	Erdgas	181	-4%	41%	40	-6%	121%	185	-31%	27%	Ganztagsschule; Betonbau mit Alufenster, alte Heizungsregelung, Flachdach schlecht gedämmt, teilweise alte Lüftungsanlagen, Kita wird mitversorgt - Sanierung Gebäudehülle in 2010 geplant
21181	Lindweiler Hof (SfE)	Rochusstr. 80	5.656	Erdgas	124	-7%	-44%	20	20%	-54%	171	6%	-1%	Schulschwimmbad
21201	Mildred-Scheel-Schule (SfL); GGS; Bürgerbegegnungsstätte	Rosenzweigweg 3-5	7.197	Erdgas	128	-9%	-10%	16	-4%	-6%	193	-9%	11%	
24002	Auslagerungsobjekt	Schadowstr.47	413		0	-100%	-100%	4	0%	-74%	0	0%	-100%	Anmietung bis 31.07.2011
21183	Gymnasium	Schaurtestr. 1	9.850	Fernwärme	97	-4%	-25%	20	45%	9%	117	-5%	-19%	falsche Berechnung der Netzentgelte wurde von RE noch nicht korrigiert, tats. Kosten sind niedriger
21057	GGG	Schmittgasse 66	3.328	Erdgas	185	10%	19%	20	53%	6%	396	85%	143%	
21208	Gemeinschaftshauptschule; Erich-Ohser-Schule (GGG); Gymnasium; Konrad-Adenauer-Schule (GHS) (Schulzentrum Pesch)	Schulstr. 16	3.357	Erdgas	248	176%	60%	15	5%	-20%	301	-12%	108%	Generalinstandsetzung Hauptgebäude Turnhalle und Toilettenanlagen, Fertigstellung 2013; Aufzugaubau und Küchenbau in Planung
21270	Gymnasium Pesch	Schulstr. 18	15.136	Erdgas	93	2%	-30%	22	5%	6%	162	4%	-8%	Trennung des Schulzentrums in 2 eigenständige Objekte zum 01.01.2010
23185	Clarenhofschule (GGG)	Schulstr. 2	2.466	Erdgas	152	67%	-2%	12	-13%	-23%	241	10%	48%	in 2011 falsche Ablesung durch den Versorger, nachträglich korrigiert
21058	GGG	Schulstr. 23	3.122	Heizöl	97	9%	-37%	14	41%	-28%	147	22%	-10%	Turnhallensanierung 10/2011 abgeschlossen.
21186	Friedrich-Wilhelm-Gymnasium	Severinstr. 241	6.860	Fernwärme	69	69%	-50%	37	91%	37%	273	184%	89%	Inbetriebnahme "altes Schulgebäude" nach Sanierung am 27.08.2012, Inbetriebnahme Neubau am 24.06.2013; Abbruch Container zum 12.08.2013
21187	Theo-Burauen-Realschule	Severinswall 40 /40a	5.731	Fernwärme	246	4%	85%	12	22%	-34%	203	17%	37%	Betonfassade ohne Dämmung, Holzfenster mit Einfachverglasung, Innenhofseite hoher Fensterflächenanteil, 2 alte Baracken, Toilette ohne Dämmung; Durch die Schließung des Museums für den Publikumsverkehr ist der Verbrauch insgesamt gesunken, da aber nur eine Aufteilung durch die Fläche erfolgt kann das für den Verbrauch der Schule nicht berücksichtigt werden, der tats. Verbrauch ist also höher; gebunden Ganztagsschule seit 2010/2011; Abriss Container NF= 153 m ² , Sanierung in 2010
24133	Auslagerungsobjekt	Siebachstr. 85	387		0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Betriebskostenpauschale
21990	GGG; Hermann-Gmeiner-Schule (SfL)	Soldiner Str. 68	8.893	Erdgas	139	8%	-4%	15	-12%	-34%	249	41%	42%	
21189	GGG	Spörkelhof 7	2.307	Heizöl	151	0%	-2%	21	74%	10%	248	-14%	52%	
21127	Pestalozzi-Schule (FS)	Sportplatz 82	4.977	Erdgas	209	-9%	16%	32	5%	3%	529	3%	204%	
21190	Außenstelle Montessori-Grundschule Gilbachstr. 20	Stammheimer Str. 101	1.114	Erdgas	102	-25%	-34%	16	2%	7%	119	-30%	-27%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2012 [m ²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	Bereinigt EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [l/m ²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
11046	Verwaltungsgebäude	Steinberger Str. 40	0		0	-100%	0%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	Gebäude wurde mit WE 21133 zusammengelegt.
21133	GGs	Steinberger Str. 40	4.097	Erdgas	229	20%	48%	25	37%	48%	291	-37%	66%	Fenster- u. Fassadensanierung in 2010; Kesselerneuerung Baubeginn 07/2013
21192	GGs	Stenzelbergstr. 3-7	4.072	Erdgas	148	9%	-4%	16	10%	-14%	235	-1%	34%	
21229	Finkenbergschule, FS Lernen	Stresemannstr. 15	4.768	Erdgas	47	-35%	-69%	11	-14%	-54%	62	-51%	-65%	seit 01.01.2011 nur noch Turnhallenbetrieb 710 m ²
21059	Lise-Meitner-Gesamtschule Porz	Stresemannstr. 30-40	20.633	Erdgas	137	-16%	8%	33	-3%	40%	509	233%	251%	Wasserverbrauch in 2011 geschätzt und in 2012 abgerechnet
21236	Brüder-Grimm-Schule (GGs)	Sürther Hauptstr. 149	4.621	Erdgas	157	16%	1%	17	18%	-11%	184	37%	5%	
23142	Gesamtschule Rodenkirchen	Sürther Str. 191	26.122	Erdgas	35	8%	-73%	25	5%	-1%	127	18%	-13%	2 Wärmepumpen und Spitzenlastkessel, Strombezug Wärmepumpen im Allgmeinstrom enthalten
21194	Gymnasium Rodenkirchen	Sürther Str. 55	15.504	Erdgas	139	-2%	10%	23	8%	40%	126	2%	-13%	Inbetriebnahme Neubau 2008, veraltete Lüftungs- und Lichttechnik; Mensa
21998	KGS	Thurner Str. 23	3.168	Erdgas	128	8%	-18%	20	12%	2%	238	4%	46%	
21061	Gymnasium	Thusneldastr. 15-17	8.555	Fernwärme	166	-3%	29%	19	2%	6%	129	6%	-11%	gebundene Ganztagschule seit 2010/2011
21062	FS Lernen	Thymianweg 1a	4.513	Erdgas	125	97%	-17%	11	4%	-51%	151	-5%	-13%	Ganztagsförderschule
21063	Gemeinschaftshauptschule	Tiefentalstr. 66	7.460	Erdgas	189	1%	-7%	38	8%	4%	376	-4%	101%	Schwimmbadsanierung voraussichtlich 2012; Ganztagsauptschule seit 2007
21195	KGS	Trierer Str. 8	3.651	Fernwärme	103	8%	-34%	9	34%	-57%	96	-10%	-45%	energetische Sanierung der Sporthalle, Austausch des Dampfkessels durch Fernwärmeanschluss
21196	BK 11 Ulrepforte (Bau- und Holztechnik)	Ulrichgasse 1-3	10.990	Fernwärme	111	-9%	-12%	20	22%	-26%	69	-37%	-58%	
21064	Außenstelle der KGS Thurner Str.	Urnenstr. 7	2.366	Erdgas	91	40%	-60%	13	42%	-51%	333	66%	90%	
21246	Außenstelle des Georg-Simon-Ohm-BK 13	Usinger Str. 22-24	1.116	Erdgas	116	-11%	-14%	6	22%	-69%	3.578	63%	2285 %	Heizkesselerneuerung 06/2012 abgeschlossen
21066	Der kleine Prinz, FS emotionale u. soziale Entwicklung	Vietorstr. 38	1.418	Erdgas	145	-8%	-3%	12	16%	-42%	242	0%	61%	
21197	Gymnasium Kreuzgasse	Vogelsanger Str. 1	14.908	Erdgas	107	-21%	-19%	19	-4%	-11%	129	-7%	-11%	Sanierung WC-Außenanlage, Aula und Sporthalle
24009	Auslagerungsobjekt	Vogelsanger Str. 450	1.560	Erdgas	187	4%	21%	16	11%	5%	146	15%	-10%	Nutzer: Berufskolleg 20 Ehrenfeld, Weinsbergstr. 72, WE 21200, als Außenstelle bis 2011, keine Nebenkostenabrechnung, nur Mietzins
21198	GGs; Kardinal-Frings-Schule (KGS)	Vogelsanger Str. 453	4.703	Erdgas	145	-10%	-7%	15	19%	-24%	363	27%	107%	
21210	KGS; Kinderhaus Naseweis e.V.	Volberger Weg 17	4.667	Erdgas	112	-6%	-28%	7	18%	-59%	161	1%	-8%	BHKW in 2011
21199	Ursula-Kuhr-Schule (GHS)	Volkhovener Weg 140	4.906	Fernwärme	152	-16%	3%	20	12%	2%	365	-54%	95%	Ganztagsauptschule, bis Oktober 2012 Sanierung Trakt C
21230	GGs; Gemeinschaftshauptschule	Von-Bodelschwingh-St	6.210	Erdgas	123	-4%	-21%	13	-5%	-46%	178	41%	2%	Auflösung der Hauptschule zum Schuljahr 2010 / 2011, nur noch Grundschule

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2012 [m ²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	Bereinigt EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [l/m ²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21067	GGG	Weimarer Str. 28	4.827	Erdgas	94	-45%	-39%	20	20%	8%	86	-41%	-51%	Energetische Generalsanierung (Förderprojekt Investitionspakt NRW) ab 2010
21200	BK 20 Ehrenfeld	Weinsbergstr. 72 / Piusstr. 85	19.879	Erdgas	100	-7%	-17%	23	2%	-13%	207	-41%	26%	Erneuerung Heizung MSR 10/2011 abgeschlossen
21211	GGG Müngersdorf	Wendelinstr. 64	4.777	Erdgas	130	0%	-16%	19	3%	8%	140	-16%	-20%	Heizkesselerneuerung 10/2012 abgeschlossen
21146	GGG	Westerwaldstr. 90	3.755	Erdgas	99	-13%	-36%	17	3%	11%	350	-16%	115%	
21148	Georg-Simon-Ohm-Schule BK 13	Westerwaldstr. 92	10.659	Erdgas	57	0%	-54%	35	-10%	-56%	130	0%	-21%	Schule besitzt große Medienanlage mit Lüftungsanlage und Kältemaschinen, Geräte sind im Dauerbetrieb, Vergleichskennwert wurde angepasst
91317	Schulungsräume	Weyertal 76	116		0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung über Pauschale
21202	KGS	Wilhelm-Schreiber-Str.	4.502	Erdgas	219	-10%	41%	14	33%	-34%	209	-3%	19%	Flachdach schlecht gedämmt, Turnhalle bodentiefe Verglasung, Gebäudehülle schlecht wärmedämmt, Erneuerung Heizungsanlage 12/2011 abgeschlossen
24199	Auslagerungsobjekt	Willmuther Weg	636		0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Unentgeltliche Bereitstellung des Sportplatzes durch 52; Abrechnung über WE 21199
21203	BK 4 Südstadt	Wormser Str./Zugweg	12.676	Fernwärme	114	-9%	-2%	16	5%	-36%	125	-16%	-24%	
21069	Gemeinschaftshauptschule	Wuppertaler Str. 19	6.926	Erdgas	97	-12%	-34%	11	9%	-39%	52	-87%	-72%	Energetische Sanierung Hauptgebäude 07/2011 abgeschlossen
21204	KGS	Zugweg 42-44	3.419	Fernwärme	95	-10%	-40%	9	-11%	-51%	172	-14%	6%	
21205	Außenstelle des BKs 16 Kartäuser Wall	Zülpicher Str. 194	4.062	Erdgas	134	-2%	-1%	11	12%	-43%	85	18%	-48%	
21206	Albert-Schweitzer-Schule (GGG)	Zum Hedelsberg 13	4.111	Erdgas	75	-21%	-52%	19	29%	-9%	158	5%	-3%	
21207	GGG	Zwirnerstr. 15-17	3.238	Fernwärme	197	33%	27%	12	14%	-38%	464	131%	185%	Heizungsanlage in 2011 saniert
	Kindertagesstätten													
32002	Kindertagesstätte	Aachener Str. 1114	494	Erdgas	79	-5%	-51%	30	7%	19%	588	-7%	30%	
32001	Kindertagesstätte	Aachener Str. 41	805	Fernwärme	75	-100%	-100%	23	7%	-10%	0	-100%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
31001	Kindertagesstätte	Abendrothstr. 9	788	Fernwärme	152	4%	-5%	33	330%	31%	644	179%	43%	GI mit neuen Fenstern und neue Außendämmung seit 2010
31002	Kindertagesstätte	Alfred-Döblin-Str. 1	995	Fernwärme	151	-7%	-6%	30	0%	20%	578	21%	28%	
31003	Kindertagesstätte	Allerstr. 1	995	Erdgas	138	0%	-14%	28	17%	10%	432	-8%	-4%	
32004	Kindertagesstätte	Alte Apotheke 2	1.026	Erdgas	100	-5%	-38%	24	15%	-4%	504	6%	12%	
32181	Kindertagesstätte	Alte Neusser Landstr. 192	892	Erdgas	111	-100%	-100%	20	10%	-21%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
32005	Kindertagesstätte	Alter Mühlenweg 52-56	1.069	Erdgas	77	-100%	-100%	31	3%	24%	0	-100%	-100%	Schlussrechnung zum 02.01.2012 liegt vor
32006	Kindertagesstätte	Am Beethovenpark 50	1.115	Flüssiggas	50	-31%	-69%	23	12%	-7%	655	17%	45%	
31004	Kindertagesstätte	Am Damm 5	490	Heizöl	96	-21%	-40%	17	26%	-33%	615	53%	36%	
32700	Kindertagesstätte	Am Godorfer Kirchweg 15	364	Erdgas	421	128%	163%	29	13%	16%	499	16%	11%	
31005	Kindertagesstätte	Am Gräfenhof 11	372	Erdgas	237	1%	48%	18	16%	-28%	392	3%	-13%	Gaszähler in der Schule

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2012 [m ²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	Bereinigt EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [l/m ²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
32205	Kindertagesstätte	Am Hilgerskreuz 2	548	Erdgas	60	-58%	-63%	23	-3%	-8%	464	-26%	3%	
31006	Kindertagesstätte	Am Pistorhof	585	Erdgas	233	-1%	46%	25	8%	0%	670	48%	48%	
32193	Kindertagesstätte	Am Scheidweg	753	Erdgas	70	16%	-56%	32	16%	26%	594	-7%	32%	
31008	Kindertagesstätte	Am Steinbergswieher	1.222	Erdgas	136	-19%	-15%	20	-3%	-19%	431	-7%	-4%	
32007	Kindertagesstätte	Amsterdamer Str. 59	442		0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Abrechnung erfolgt über Nebenkostenpauschale pro m ² Nutzfläche, ohne Angabe eines Verbrauches.
32702	Kindertagesstätte	An der alten Post (Lübecker Str. 8)	780	Fernwärme	26	-47%	-84%	22	0%	-12%	0	0%	-100%	Auslagerung zum 09.03.2009 in WE 32203
32014	Kindertagesstätte	An der Fuhr 5	505	Fernwärme	138	-100%	-100%	42	6%	67%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA. Fassade schlecht gedämmt, Fußbodenheizung ohne Einzelraumregelung, Heizung lief 24 Stunden durch, wurde an die Belegzeiten angepasst.
32010	Kindertagesstätte	An der Schanz 2	598	Heizstrom	97	0%	-39%	25	0%	-1%	0	0%	-100%	
32210	Kindertagesstätte	Anisweg 93	790	Fernwärme	63	-23%	-60%	27	7%	7%	983	392%	118%	
32158	Kindertagesstätte	Änne-Schulte-Str. 12	626	Erdgas	115	-2%	-28%	37	8%	48%	670	11%	49%	
31010	Kindertagesstätte	Auf dem Flachsacker	283		0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Einrichtung ist geschlossen
31011	Kindertagesstätte	Auf dem Sandberg 5-9	387	Erdgas	212	-22%	33%	33	4%	32%	516	3%	14%	
31012	Kindertagesstätte	Augsburger Str. 3	356		0	0%	-100%	159	-3%	536%	427	15%	-5%	Strom für normale Nutzung und für Heizung, nur ein Stromzähler, Trennung der Verbräuche nicht möglich.
32088	Kindertagesstätte	Auguste-Kowalski-Str	1.040	Erdgas	84	-17%	-47%	29	2%	18%	535	13%	19%	
31013	Kindertagesstätte	Belvederestr. 17	732	Erdgas	329	-2%	106%	22	8%	-12%	395	4%	-12%	Fenster und Türen einfachverglast, Fassade und Dach nicht gedämmt, Gaskessel von 1987, Thermostatventile nicht begrenzt
31014	Kindertagesstätte	Benfleetstr. 7	930	Erdgas	110	-53%	-31%	25	7%	0%	867	89%	92%	
33001	Kindertagesstätte	Bergisch-Gladbacher-Str. 888a	746		0	0%	-100%	52	5%	110%	554	-3%	23%	Auslagerung der Kita Dellbrücker Mauspfad, Containeranlage mit E-Heizung
31016	Kindertagesstätte	Berliner Str. 20	917	Heizöl	64	-22%	-60%	28	9%	12%	347	5%	-23%	
32015	Kindertagesstätte	Berliner Str. 448-45	1.085	Erdgas	115	-4%	-28%	19	17%	-26%	399	-12%	-11%	
32183	Kindertagesstätte	Berliner Str. 853	693	Erdgas	115	-5%	-28%	19	11%	-26%	496	5%	10%	
32018	Kindertagesstätte	Bernhard-Letterhaus-Str.	426	Erdgas	80	-100%	-100%	24	-4%	-4%	0	-100%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
32195	Kindertagesstätte	Bernkasteler Str. 3	720	Erdgas	87	-100%	-100%	23	13%	-7%	0	-100%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
32019	Kindertagesstätte	Berrenrather Str. 337	374	Erdgas	334	-100%	-100%	32	0%	26%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
32116	Kindertagesstätte	Beuelsweg 17	520	Erdgas	115	-100%	-100%	27	-14%	9%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
32163	Kindertagesstätte	Beuelsweg 29	909	Erdgas	79	-9%	-51%	18	6%	-30%	579	25%	28%	
32020	Kindertagesstätte	Bieselweg 22	921	Erdgas	58	-9%	-64%	24	24%	-5%	607	6%	35%	
32133	Kindertagesstätte	Bistritzer Str. 114	889	Fernwärme	74	-100%	-100%	23	6%	-7%	526	3%	17%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
32176	Kindertagesstätte	Böckingstr. 53	903	Fernwärme	90	-6%	-44%	28	0%	14%	421	16%	-7%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2012 [m ²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	Bereinigt EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [l/m ²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
32025	Kindertagesstätte	Braunlager Weg 2	364	Fernwärme	116	-7%	-27%	37	5%	48%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor
31017	Kindertagesstätte	Brühler Landstr. 450	748	Erdgas	109	-3%	-32%	28	6%	12%	578	1%	28%	
32026	Kindertagesstätte	Brühler Str. 273-275	646	Erdgas	162	-3%	1%	19	8%	-26%	370	-7%	-18%	
32027	Kindertagesstätte	Burgwiesenstr. 60	1.143	Erdgas	89	-9%	-45%	24	21%	-5%	466	5%	3%	
31019	Kindertagesstätte	Castellauner Str. 3	815	Erdgas	153	6%	-5%	32	14%	28%	1.036	85%	130%	
31110	Kindertagesstätte	Charlierstr. 11	663		0	0%	-100%	65	1077%	159%	20	100%	-96%	Seit 18.10.2010 Umbaumaßnahme, Container wird über E-Heizung beheizt.
31023	Kindertagesstätte	Dellbrücker Mauspfad	688		0	0%	-100%	73	-62%	191%	0	-100%	-100%	Die Einrichtung ist abgebrannt und wird abgerissen. Auslagerung in WE 33001, Bergisch Gladbacher Str. 888a zum 15.04.2010, vom 30.08.2010 bis 18.03.2012 Containeranlage auf dem Gelände
32031	Kindertagesstätte	Derkumer Str. 12	1.016	Erdgas	66	-11%	-59%	18	4%	-27%	383	6%	-15%	
31024	Kindertagesstätte	Dorotheenstr. 61	811	Erdgas	222	2%	39%	47	6%	89%	923	66%	105%	
31025	Kindertagesstätte	Drachenfelsstr. 20	1.075	Erdgas	147	-4%	-8%	21	0%	-18%	361	0%	-20%	Auslagerung zum 27.08.2011 in WE 32996
32032	Kindertagesstätte	Dülkenstr. 5-7	723	Fernwärme	217	-100%	-100%	34	7%	37%	0	-100%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
32136	Kindertagesstätte	Düsseldorfer Str. 153	550	Fernwärme	140	-100%	-100%	26	7%	5%	0	-100%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
32033	Kindertagesstätte	Düsseldorfer Str. 40	978	Erdgas	113	-11%	-30%	21	8%	-16%	354	-1%	-22%	
32023	Kindertagesstätte	Düsternichstr. 1	1.152	Erdgas	78	1%	-51%	24	14%	-6%	423	7%	-6%	
32204	Kindertagesstätte	Eichenstr.	1.029	Erdgas	129	172%	-20%	26	-12%	3%	681	153%	51%	
32028	Kindertagesstätte	Elsaßstr. 65c	1.164		0	0%	-100%	31	10%	26%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
32045	Kindertagesstätte	Elsdorfer Str. 11	898	Erdgas	70	1%	-56%	25	13%	0%	535	0%	19%	
32127	Kindertagesstätte	Else-Lang-Str.	694	Fernwärme	92	-21%	-43%	22	12%	-14%	580	-2%	29%	
31026	Kindertagesstätte	Eschenbachstr. 60	969		0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	Leerstand
31021	Kindertagesstätte	Escher Str. 152	1.379	Erdgas	130	-13%	-19%	17	-3%	-32%	358	8%	-21%	
31028	Kindertagesstätte	Europaring 59-61	682	Fernwärme	148	-7%	-7%	37	-2%	49%	669	-12%	48%	Container seit 01.04.2005
32208	Kindertagesstätte	Eva-Hesse-Str. 31	912	Erdgas	26	-37%	-84%	26	0%	5%	425	23%	-6%	0
31029	Kindertagesstätte	Eythstr. 86	839	Erdgas	124	8%	-22%	30	9%	20%	478	18%	6%	
32207	Kindertagesstätte	Feldgärtenstr. 109a	606		0	0%	-100%	0	0%	-100%	540	84%	20%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
32037	Kindertagesstätte	Feldstr. 13	1.240	Erdgas	82	2%	-49%	20	9%	-19%	468	6%	4%	
32030	Kindertagesstätte	Flemingstraße 4-6	1.361		0	0%	-100%	25	19%	-2%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
32706	Kindertagesstätte	Frankenplatz 26	650	Erdgas	141	-100%	-100%	15	18%	-41%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
31030	Kindertagesstätte	Franz-Werfel-Str. 18	429	Erdgas	230	-8%	44%	17	33%	-31%	606	-3%	34%	
32042	Kindertagesstätte	Friesenstr. 28	537	Fernwärme	119	-100%	-100%	22	4%	-10%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2012 [m ²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	Bereinigt EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [l/m ²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
31031	Kindertagesstätte	Further Str. 14	780	Erdgas	272	-10%	70%	33	22%	31%	282	-2%	-37%	Betonbau und Flachdach schlecht gedämmt, alter Standard-Kessel, einfachverglaste Fenster im Bereich der Halle
32003	Kindertagesstätte	Gebrüder-Coblenz-Str	786		0	0%	-100%	28	-1%	10%	70	-6%	-84%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
32173	Kindertagesstätte	Geldernstr. 107	637	Erdgas	109	-100%	-100%	25	4%	-2%	0	-100%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
32044	Kindertagesstätte	Genoveastr. 72a	915	Erdgas	110	-26%	-31%	17	-5%	-34%	460	72%	2%	
32034	Kindertagesstätte	Geraer Str. 4	927	Erdgas	178	10%	11%	21	4%	-15%	563	0%	25%	
32704	Kindertagesstätte	Geranienweg 27	416	Fernwärme	102	-11%	-36%	15	-4%	-41%	417	-2%	-8%	
32184	Kindertagesstätte	Gerhard-Hauptmann-Str.	849	Erdgas	81	-7%	-49%	24	10%	-6%	502	-3%	11%	
32047	Kindertagesstätte	Gernsheimer Str. 20	1.066	Erdgas	136	-15%	-15%	20	7%	-22%	521	-2%	15%	
32190	Kindertagesstätte	Ginsterpfad 29	972	Erdgas	83	4%	-48%	26	2%	3%	491	6%	9%	
32048	Kindertagesstätte	Glockenblumenweg 40	580	Erdgas	114	-16%	-29%	22	17%	-13%	1.113	-17%	147%	
32209	Kindertagesstätte	Gothaer Platz 2	919	Erdgas	57	-10%	-64%	23	-7%	-10%	474	36%	5%	
32035	Kindertagesstätte	Gutenbergstr. 59a	1.005	Erdgas	115	-100%	-100%	30	9%	20%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
31035	Kindertagesstätte	Gutnickstr. 35	333	Heizöl	211	-24%	32%	37	2%	47%	856	7%	90%	0
32050	Kindertagesstätte	Hans-Klemm-Str.12	372		0	0%	-100%	31	9%	26%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
32995	Kindertagesstätte	Hans-Wild-Str.	688	Erdgas	84	100%	-47%	33	0%	31%	165	100%	-64%	
32038	Kindertagesstätte	Heilig-Geist-Str. 1a	749	Erdgas	87	-11%	-46%	31	3%	25%	579	20%	28%	
32052	Kindertagesstätte	Heinrichstr. 43	1.168	Erdgas	112	1%	-30%	22	17%	-11%	555	46%	23%	
32212	Kindertagesstätte	Helmholtzstr. 11	920		188	-100%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
32997	Kindertagesstätte	Herler Ring 2	534		0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Abgemietet zum 12.12.2011, Einzug in WE 31060
31038	Kindertagesstätte	Höhenberger Str. 16	671	Erdgas	180	-5%	13%	26	-3%	4%	503	53%	12%	
32165	Kindertagesstätte	Holweider Str. 56-66	1.020		0	0%	-100%	26	9%	2%	0	-100%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
32073	Kindertagesstätte	Houdainer Str. 30	1.073	Erdgas	80	8%	-50%	21	-4%	-15%	506	4%	12%	
32154	Kindertagesstätte	Hovenstr. 22	824	Erdgas	111	5%	-30%	28	5%	12%	746	12%	65%	
31039	Kindertagesstätte	Hunoldstr. 7	1.048		0	0%	-100%	47	15%	88%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
32169	Kindertagesstätte	Illtisstr. 19-21	671	Erdgas	72	-28%	-55%	27	10%	9%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
31041	Kindertagesstätte	Im Kamp 18	1.004	Erdgas	78	-51%	-51%	42	8%	67%	488	-14%	8%	Abbruch der alten Kita, Inbetriebnahme des Neubaus am 01.08.2012
32167	Kindertagesstätte	Im Riephagen 18-22	667	Erdgas	96	-100%	-100%	23	13%	-9%	0	-100%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
32056	Kindertagesstätte	Im Wieschen 4	676	Erdgas	162	-100%	-100%	25	19%	1%	0	-100%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
32701	Kindertagesstätte	Immendorfer Hauptstr. 22	458	Erdgas	230	113%	44%	18	31%	-28%	0	0%	-100%	Vorjahresverbrauch vom Energieversorger geschätzt

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2012 [m ²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	Bereinigt EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [l/m ²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
32057	Kindertagesstätte	In der Bohnenbitze 7	1.125	Erdgas	118	-4%	-26%	24	17%	-5%	456	9%	1%	
32170	Kindertagesstätte	Indianapolisstraße 4	823	Erdgas	67	-36%	-58%	27	16%	10%	438	-24%	-3%	
32058	Kindertagesstätte	Jesuitengasse 61-63	790	Heizstrom	124	66%	-22%	65	-19%	162%	0	0%	-100%	
31042	Kindertagesstätte	Johanniterstr. 58	693	Heizöl	180	25%	13%	37	-2%	47%	729	-10%	62%	
31043	Kindertagesstätte	Josef-Boschbach-Weg	1.277	Erdgas	234	-5%	47%	31	-3%	22%	217	5%	-52%	
32059	Kindertagesstätte	Josefstr. 83	1.010	Erdgas	79	-100%	-100%	31	21%	22%	0	-100%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
31044	Kindertagesstätte	Jünkerather Str. 2	952	Erdgas	160	-9%	0%	26	12%	5%	666	3%	48%	
32996	Kindertagesstätte	Kaisersescher Str. 5	575		0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Auslagerung für Kita Drachenfelsstr. WE 31025
32063	Kindertagesstätte	Kalkarer Str. 2	1.194	Erdgas	120	-3%	-25%	18	15%	-26%	453	5%	0%	
31046	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer Str. 216	764	Erdgas	284	-2%	78%	23	-5%	-8%	395	-19%	-12%	energetische Sanierung, voraussichtliche Fertigstellung 2014
31047	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer Str. 259	326		0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Extern vermietet
32062	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer-Str. 162	574		175	-100%	-100%	29	-4%	17%	0	-100%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
32144	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer-Str. 278	820		0	0%	-100%	22	23%	-12%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
31048	Kindertagesstätte	Kapellenweg	809	Erdgas	194	-13%	21%	24	6%	-5%	377	-3%	-16%	Regelung defekt, Anlage lief auf Handbetrieb.
32065	Kindertagesstätte	Kapuzinerstr. 10	363	Erdgas	286	-100%	-100%	37	24%	47%	0	-100%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
32066	Kindertagesstätte	Karl-Korn-Str. 7-9	716	Fernwärme	168	-100%	-100%	31	14%	24%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
31051	Kindertagesstätte	Karl-Marx-Allee 5	760	Fernwärme	89	-61%	-44%	46	99%	83%	792	12%	76%	GI mit neuen Fenstern und neue Außendämmung seit 2010; Inbetriebnahme 05/2012
31116	Kindertagesstätte	Karl-Marx-Allee 69	967	Fernwärme	77	-19%	-52%	26	-5%	3%	431	4%	-4%	
32067	Kindertagesstätte	Kastanienweg 30	1.356	Erdgas	76	13%	-52%	25	-2%	-1%	574	-9%	27%	
32068	Kindertagesstätte	Käulchensweg 39a	801	Erdgas	107	-9%	-33%	25	2%	1%	513	11%	14%	
31052	Kindertagesstätte	Kieskauler Weg 55	822	Erdgas	181	10%	13%	36	9%	43%	685	0%	52%	
32161	Kindertagesstätte	Klerschweg 2	496	sonstige	221	-100%	-100%	20	14%	-22%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
32196	Kindertagesstätte	Koblenzer Str. 58	701	Fernwärme	48	36%	-70%	30	18%	20%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
31054	Kindertagesstätte	Konrad-Adenauer-Str. 18	1.420	Erdgas	165	-10%	3%	24	2%	-5%	154	-59%	-66%	Wird von Schule, WE 21042 mit Schwimmbad versorgt
32051	Kindertagesstätte	Körnerstr. 93	675	Erdgas	382	-100%	-100%	23	-30%	-10%	0	-100%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
31055	Kindertagesstätte	Kottenforststr. 2	1.317	Erdgas	102	0%	-36%	21	-4%	-15%	432	14%	-4%	Sanierung Giebelseiten 04/2012 abgeschlossen
32180	Kindertagesstätte	Kurze Str. 6-10	627		0	0%	-100%	25	18%	0%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
32053	Kindertagesstätte	Kyllstr. 14	1.037	Erdgas	111	-19%	-31%	18	5%	-29%	527	8%	17%	
32054	Kindertagesstätte	Langenbergstr. 142	985	Erdgas	72	-20%	-55%	14	-12%	-45%	423	18%	-6%	
32055	Kindertagesstätte	Langenbergstr. 18	900	Erdgas	72	-5%	-55%	21	13%	-17%	573	12%	27%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2012 [m ²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	Bereinigt EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [l/m ²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
32191	Kindertagesstätte	Leonorenweg 50	1.044	Erdgas	58	-8%	-64%	16	-52%	-38%	577	9%	28%	
32080	Kindertagesstätte	Ludwig-Ronig-Str. 12	1.156	Erdgas	95	-8%	-41%	29	473%	17%	375	-19%	-17%	
32083	Kindertagesstätte	Lustheider Str. 39	1.219	Erdgas	220	4%	38%	19	13%	-23%	466	5%	3%	
31060	Kindertagesstätte	Malteserstr. 20	862	Erdgas	192	414%	20%	24	16%	-3%	460	292%	2%	
32126	Kindertagesstätte	Marienheder Str. 3	970	Erdgas	50	-1%	-69%	28	22%	12%	473	7%	5%	
31061	Kindertagesstätte	Marienstr. 108-114	1.222	Erdgas	113	-3%	-29%	31	19%	25%	501	1%	11%	
32084	Kindertagesstätte	Marienstr. 37	935	Erdgas	108	5%	-32%	28	3%	10%	554	15%	23%	
32172	Kindertagesstätte	Marktstr. 61	566		0	0%	-100%	25	-2%	-1%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
32125	Kindertagesstätte	Martha-Mense-Str.18	1.034		0	-100%	-100%	41	47%	65%	0	0%	-100%	Schlussrechnung liegt vor
32118	Kindertagesstätte	Mathias-Brüggen-Str.	878	Erdgas	69	4%	-57%	26	9%	5%	598	6%	33%	
32071	Kindertagesstätte	Mathiaskirchplatz 21	912	Erdgas	95	1%	-40%	27	8%	8%	624	11%	38%	
32087	Kindertagesstätte	Mauritiuswall 29-31	1.122	Erdgas	171	-100%	-100%	21	6%	-16%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA. Zähler wird nicht korrekt abgelesen
31069	Kindertagesstätte	Meerfeldstr. 54	749	Heizöl	210	2%	31%	17	4%	-31%	987	15%	119%	
31063	Kindertagesstätte	Merheimer Platz 20	286	Erdgas	256	-9%	60%	39	5%	56%	1.047	-3%	132%	Flachdach und Fassade nicht gedämmt, Fenster und Türen einfachverglast, Junkers Kombitherme (Regelung kann Samstag und Sonntag nicht ausschalten), Heizzeiten den Belegungszeiten angepasst; Wasserrohrbruch
31064	Kindertagesstätte	Merianstr. 17	1.296	Fernwärme	273	3%	71%	30	15%	21%	354	3%	-21%	Abrechnung PPP noch nicht erfolgt; Mitversorgung durch WE 21068 Gesamtschule Merianstr.
32024	Kindertagesstätte	Mertener Str. 5a	850	Erdgas	239	-100%	-100%	26	6%	3%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
31065	Kindertagesstätte	Montessoristr. 17	1.216	Erdgas	71	5%	-55%	27	14%	9%	421	10%	-7%	
31067	Kindertagesstätte	Neißestr. 2b	1.031	Erdgas	232	4%	45%	32	-2%	28%	547	-1%	21%	
32206	Kindertagesstätte	Neue Sandkaul 25	860	Erdgas	56	-5%	-65%	36	2%	45%	533	-1%	18%	
32122	Kindertagesstätte	Neue Sandkaul 9	234	Erdgas	139	-2%	-13%	15	5%	-41%	516	-27%	14%	
31068	Kindertagesstätte	Neufelder Str. 35	1.874		0	0%	-100%	7	-40%	-70%	255	836%	-43%	Auslagerung zum 29.08.2010, Inbetriebnahme nach Sanierung 19.03.2012
32094	Kindertagesstätte	Neusser Str. 401-403	517	Erdgas	174	-100%	-100%	31	13%	25%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
31079	Kindertagesstätte	Nibelungenstr. 50b	1.074	Erdgas	140	-7%	-13%	22	15%	-10%	415	16%	-8%	
32082	Kindertagesstätte	Niehler Str. 306	1.031		0	0%	-100%	28	2%	12%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
32097	Kindertagesstätte	Niehler Str. 344	2.297	Erdgas	249	-100%	-100%	14	20%	-42%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
32198	Kindertagesstätte	Nikolausstr. 103	984	Erdgas	43	-18%	-73%	35	13%	39%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32085	Kindertagesstätte	Oberländer Wall 31	1.082	Erdgas	78	-21%	-51%	22	0%	-12%	478	5%	6%	
31071	Kindertagesstätte	Oberstr. 119	905		0	0%	-100%	30	9%	20%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2012 [m ²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	Bereinigt EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [l/m ²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
32099	Kindertagesstätte	Odenwaldstr. 62-64	910	Erdgas	68	-11%	-58%	36	-4%	43%	450	1%	0%	
32200	Kindertagesstätte	Ölstr. 6	979	Fernwärme	31	-53%	-81%	23	7%	-7%	406	20%	-10%	Erweiterungsbau ab 07.04.2011 in Betrieb
31073	Kindertagesstätte	Osloer Str. 1	845	Fernwärme	180	5%	13%	35	20%	39%	466	4%	3%	
32162	Kindertagesstätte	Ostmerheimer Str. 21	576		190	-100%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Abrechnung erfolgt über Nebenkostenpauschale pro m ² Nutzfläche, ohne Angabe eines Verbrauches.
31074	Kindertagesstätte	Ottostr. 76	0		0	-100%	0%	0	-100%	0%	0	-100%	-100%	Auslagerung in Hans-Wild-Str. (WE 32995) ab dem 01.03.2012 wegen Sanierung
32106	Kindertagesstätte	Paffendorferstr. 33	932	Erdgas	106	-12%	-34%	24	21%	-4%	346	-7%	-23%	
31077	Kindertagesstätte	Paul-Löbe-Weg 36	1.819	Fernwärme	131	-19%	-18%	22	4%	-13%	554	4%	23%	neue Regelung, Ausführung nicht wie geplant umgesetzt. Im Gebäude außer der Kita noch mehrere Wohnungen.
32202	Kindertagesstätte	Peter-Griß-Str. 8	669	Erdgas	145	-100%	-100%	20	9%	-22%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
32192	Kindertagesstätte	Peter-Michels-Str. 2	1.038	Fernwärme	86	3%	-46%	32	29%	29%	1.263	74%	180%	
32174	Kindertagesstätte	Peter-Röser-Str. 35	989	Fernwärme	108	-100%	-100%	29	13%	16%	1.185	31%	163%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
32107	Kindertagesstätte	Pfälzer Str. 11-17	507	Fernwärme	143	-3%	-11%	25	9%	-1%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32108	Kindertagesstätte	Philippstr. 55-57	403	Erdgas	211	15%	32%	29	14%	14%	0	0%	-100%	
31136	Kindertagesstätte	Piccoloministr. 531	1.340	Erdgas	126	-8%	-21%	28	15%	13%	466	4%	3%	
32090	Kindertagesstätte	Poststr. 40	652	Fernwärme	153	100%	-4%	29	21%	18%	0	0%	-100%	Abrechnung ohne Verbrauchsangabe
31081	Kindertagesstätte	Rather Schulstr. 18	568	Erdgas	110	-5%	-31%	27	-1%	9%	527	-10%	17%	
32705	Kindertagesstätte	Regenboldstr. 19	520	Erdgas	201	-5%	25%	42	10%	69%	666	16%	48%	
31082	Kindertagesstätte	Rheinaustr. 3-5	990	Erdgas	142	1%	-11%	35	87%	39%	344	562%	-24%	Inbetriebnahme nach Sanierung am 03.01.2012
32112	Kindertagesstätte	Richard-Wagner-Str. 46	533	Fernwärme	104	-100%	-100%	29	4%	16%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
32157	Kindertagesstätte	Richard-Wagner-Str. 52	862	Erdgas	61	-14%	-62%	20	-26%	-20%	419	6%	-7%	
31087	Kindertagesstätte	Rochusstr. 145	865	Erdgas	191	-6%	19%	43	-8%	73%	197	-33%	-56%	
32117	Kindertagesstätte	Rodderweg 18	1.044	Erdgas	82	-8%	-49%	21	25%	-15%	540	20%	20%	
32109	Kindertagesstätte	Rolshover Straße 216	1.018	Erdgas	103	-15%	-36%	30	3%	21%	437	-6%	-3%	
31007	Kindertagesstätte	Rondorfer Hauptstr.	961	Erdgas	98	10%	-39%	41	23%	66%	727	12%	61%	
31086	Kindertagesstätte	Rosenhügel 25	501	Erdgas	100	-11%	-38%	20	3%	-22%	403	7%	-11%	Seit 01.09.2009 vermietet an MITRA e.V. Verbrauch geschätzt?
31088	Kindertagesstätte	Rothenburger Str. 2a	983	Erdgas	95	-12%	-41%	29	31%	17%	644	-9%	43%	
31089	Kindertagesstätte	Saalestr. 11	1.056	Erdgas	108	4%	-33%	34	17%	36%	501	19%	11%	
32119	Kindertagesstätte	Saalestr. 20	417	Erdgas	146	-100%	-100%	28	6%	14%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
32120	Kindertagesstätte	Saarstr. 25-27	376	Erdgas	159	-7%	0%	24	-5%	-2%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32121	Kindertagesstätte	Schlehdornweg 5	871		0	0%	-100%	21	3%	-15%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
32124	Kindertagesstätte	Schwalbacher Str. 19	1.040	Erdgas	87	-5%	-46%	22	1%	-14%	542	18%	20%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2012 [m ²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	Bereinigt EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [l/m ²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
32089	Kindertagesstätte	Siegburger Str. 252	481	Erdgas	81	-100%	-100%	24	7%	-5%	0	-100%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
32186	Kindertagesstätte	Siegstr. 12	1.029	Erdgas	67	-1%	-58%	26	5%	5%	558	-7%	24%	
32091	Kindertagesstätte	Sieversstraße 37-41	754	Erdgas	120	-100%	-100%	20	13%	-19%	0	-100%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
31094	Kindertagesstätte	Slabustr. 11	380		0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	
31093	Kindertagesstätte	Soldiner Str. 70	586	Erdgas	104	2%	-35%	32	4%	29%	530	21%	17%	
32168	Kindertagesstätte	Solinger Str. 1	819	Erdgas	113	18%	-29%	51	0%	106%	532	4%	18%	Korrektur durch Lichtblick für Stromverbrauch 2011/2012 im Juni 2013
31095	Kindertagesstätte	St. Tönnis-Str. 28	645	Heizöl	212	16%	33%	22	0%	-13%	604	-2%	34%	
32214	Kindertagesstätte	St.-Sebastianusstr. 12	793		0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Anmietung seit 01.05.2012
32102	Kindertagesstätte	Stephrathstr. 21-27	797		0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Abrechnung erfolgt über Umlageschlüssel, ohne Angabe eines Verbrauches
32103	Kindertagesstätte	Stolberger Str. 403	585	Erdgas	156	-100%	-100%	45	14%	79%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA. Fußbodenheizung ohne Einzelraumregelung, Fassade ungedämmt.
32145	Kindertagesstätte	Strandläuferweg 61	1.079	Erdgas	48	6%	-70%	22	3%	-11%	544	1%	21%	0
31096	Kindertagesstätte	Stresemannstr. 42	754	Erdgas	184	0%	15%	28	10%	11%	614	5%	36%	
31306	Kindertagesstätte	Sürther Str. 189	757	Heizstrom	0	0%	-100%	25	0%	-1%	41	100%	-91%	Container seit 24.08.2012 in Betrieb. Gebäude wird z. Z. errichtet
32104	Kindertagesstätte	Takustr. 73	735	Erdgas	127	-100%	-100%	27	22%	10%	0	-100%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
32129	Kindertagesstätte	Teichstr. 50	1.054	Erdgas	114	-5%	-29%	24	31%	-6%	441	-17%	-2%	
32197	Kindertagesstätte	Teufelsbergstr. 51	816	Erdgas	78	-2%	-51%	19	2%	-26%	491	16%	9%	
32143	Kindertagesstätte	Theodor-Brauer-Str.	1.156	Erdgas	82	-17%	-49%	36	-4%	45%	651	8%	44%	
31998	Kindertagesstätte	Thurner Str. 23	986	Erdgas	138	6%	-14%	28	9%	11%	461	-2%	2%	
32123	Kindertagesstätte	Toni-Welter-Straße 4	967	Erdgas	81	-12%	-50%	24	7%	-5%	582	8%	29%	
32131	Kindertagesstätte	Trenkebergstr. 33	1.165	Erdgas	81	-18%	-49%	22	17%	-12%	579	7%	28%	
32203	Kindertagesstätte	Ulrich-Brisch-Weg 1	338		0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
32128	Kindertagesstätte	Urbacher Weg 33	1.127	Erdgas	213	0%	33%	20	26%	-19%	412	7%	-9%	
32105	Kindertagesstätte	Venloer Str. 233b	1.008	Fernwärme	73	-5%	-54%	24	3%	-3%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
31101	Kindertagesstätte	Venloer Wall 13	650	Erdgas	206	6%	29%	38	33%	51%	869	-1%	93%	
32189	Kindertagesstätte	Viehtrift 5	910	Erdgas	58	-13%	-64%	21	5%	-17%	456	20%	1%	
32201	Kindertagesstätte	Vietorstraße 16	903	Erdgas	60	-100%	-100%	24	14%	-6%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
32134	Kindertagesstätte	Vogelsanger Str. 125	1.030	Erdgas	132	-100%	-100%	17	4%	-33%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
31105	Kindertagesstätte	Volksgarten	312	Erdgas	348	-4%	118%	40	23%	59%	1.006	0%	123%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32178	Kindertagesstätte	von-der-Leyen Str. 5	1.060		0	0%	-100%	20	11%	-21%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
31106	Kindertagesstätte	Von-Sparr-Str. 1	1.476	Erdgas	140	-6%	-12%	24	5%	-6%	335	10%	-26%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2012 [m ²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	Bereinigt EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [l/m ²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
32138	Kindertagesstätte	Waldecker Str. 42	0		0	-100%	0%	0	-100%	0%	0	0%	-100%	zwecks Umbau/Ausbau am 27.10.2012 an den Investor zurückgegeben. Kita ist im Herler Ring 2. WE 32997 ausgelagert
32139	Kindertagesstätte	Waldstr. 67	642	Heizstrom	104	5%	-35%	44	10%	77%	598	-9%	33%	
32179	Kindertagesstätte	Wallstr. 30-34	779		0	0%	-100%	34	10%	37%	554	-3%	23%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
32140	Kindertagesstätte	Weidengasse 37a	980	Erdgas	128	-8%	-20%	30	14%	21%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
31102	Kindertagesstätte	Weidengasse 51	486	Erdgas	335	-9%	109%	37	9%	49%	455	-18%	1%	Fenster und Türen einfachverglast, Flachdach und Fassade nicht gedämmt, Thermostatventile nicht begrenzt
32141	Kindertagesstätte	Weilerweg 31	849	Erdgas	141	9%	-12%	25	17%	-1%	357	11%	-21%	
31111	Kindertagesstätte	Westerwaldstr. 3	371	Heizstrom	125	-10%	-22%	41	-5%	64%	77	100%	-83%	
32110	Kindertagesstätte	Weyertal 113	1.056		0	0%	-100%	0	0%	-100%	588	100%	30%	Abrechnung erfolgt über Uniklink Köln
32111	Kindertagesstätte	Wiesdorfer Str. 24	1.056		0	0%	-100%	25	15%	0%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
31112	Kindertagesstätte	Wiesenweg 29	1.044	Erdgas	130	-21%	-19%	47	5%	89%	553	-21%	23%	
32113	Kindertagesstätte	Wilhelm-Griesinger-Str.	796		0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
31113	Kindertagesstätte	Willi-Suth-Allee 23	987	Fernwärme	152	1%	-5%	22	9%	-13%	409	0%	-9%	
32185	Kindertagesstätte	Winterberger Str. 37	892		0	0%	-100%	19	7%	-26%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
32153	Kindertagesstätte	Xantener Str. 99	1.340	Fernwärme	80	-55%	-50%	23	18%	-10%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32146	Kindertagesstätte	Zechenstr. 10	842	Erdgas	101	-100%	-100%	25	3%	1%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2011 wg. fehlender NKA
31114	Kindertagesstätte	Zonser Str. 1a	725	Erdgas	94	-1%	-41%	34	9%	35%	778	10%	72%	
31115	Kindertagesstätte	Zuggasse 2	1.558	Fernwärme	98	0%	-38%	26	17%	-17%	501	37%	11%	
	Grünobjekte													
71005	Friedhof Melaten	Aachener Str. 204	1.390	Erdgas	123	-10%	-27%	36	13%	4%	3.273	-5%	10%	
71016	Friedhof Weiden	Albert-Kindle-Straße	233		0	0%	-100%	97	24%	177%	10.210	112%	244%	Keine Heizung
71025	Friedhof Longerich	Alexander Petöfiplatz	611	Erdgas	150	-20%	-12%	24	16%	-31%	4.705	11%	58%	
71002	Friedhof Porz	Alfred-Nobel-Straße	139		0	0%	-100%	90	-2%	158%	6.316	-47%	113%	Keine Heizung
71033	Friedhof Rheinkassel	Alte Römerstraße	65								1.433	-28%	-52%	Nur Wasserversorgung
71015	Friedhof Müngersdorf	Alter Militärring	35		0	0%	-100%	3	84%	-92%	4.146	8%	40%	Keine Heizung
71301	Stadtgärtnerei	Am Grauen Stein 26	6.187	Erdgas	375	0%	120%	0	7%	-100%	823	387%	-72%	Mehrere Gewächshäuser werden mitbeheizt, Wohngebäude schlecht gedämmt
71021	Friedhof Lövenich	Am Heidstamm	55		0	0%	-100%	31	-1%	-10%	4.650	19%	57%	Keine Heizung
71029	Friedhof Esch	Am Kirchberg	10								31.350	-21%	955%	Nur Wasserversorgung
91037	Wirtschaftsgebäude	Am Stammheimer Schloss	111		0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	externe Vermietung ab 08/2004;

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2012 [m ²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	Bereinigt EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [l/m ²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
71112	Botanischer Garten	Amsterdamer Str.	5.519	Fernwärme	554	5%	226%	18	20%	-48%	2.655	-29%	-11%	besondere Nutzung: bestimmte Luftfeuchte und Temperaturen für Gewächshäuser benötigt, ganzjähriger Betrieb - Erneuerung Heizzentrale in 2010
91034	Arbeiterunterkunft	An der Pulvermühle Humboldtspark	49		0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Leerstand
71307	Grünobjekt	Arminiusstr.17	193		0	0%	-100%	6	-94%	-84%	91	2%	-97%	Arbeiterunterkunft
71309	Rheinpark	Auenweg 123-125	1.514	Erdgas	67	-37%	-60%	30	56%	-14%	0	0%	-100%	Arbeiterunterkunft
91029	Baumschule	Belvederestraße 149c	181		0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Arbeiterunterkunft Leerstand
71032	Friedhof Pesch	Birkenweg	18								6.569	-15%	121%	Nur Wasserversorgung
71389	Schreinerei Engelshof	Brühler Landstr. 1	1.553		0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Leerstand
71042	Friedhof Niederzündorf	Burgweg	19		0	0%	-100%	76	-45%	118%	4.821	-33%	62%	Strom-Direktheizung
71057	Friedhof Holweide	Burgwiesenstr.	95		0	0%	-100%	71	88%	104%	4.130	-16%	39%	Keine Heizung
71102	Wildpark	Dünnwalder Mauspfad	359	Erdgas	302	-1%	78%	53	10%	51%	675	43%	-77%	Botanische Gärten
71323	Beethovenpark	Elzstr. 8	272		0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	0%	-100%	Arbeiterunterkunft, Leerstand
71357	Blücher Park	Escher Str./Parkgürtel	415		0	0%	-100%	5	0%	-87%	60.930	13%	1951%	Keine Heizung
71026	Friedhof Niehl	Feldgärtenstr.	203		0	0%	-100%	18	10%	-50%	5.446	-3%	83%	Kühlanlage für Särge; Heizung mit Flüssiggas, keine Jahresverbräuche
71051	Friedhof Rath	Fockerweg	162		0	0%	-100%	104	13%	198%	5.153	-26%	73%	Keine Heizung
71038	Friedhof Eil	Frankfurter Str. 110	52		0	0%	-100%	512	-17%	1364%	25.968	548%	774%	ein Stromzähler falsch abgerechnet, Strom-Direktheizung für Trauerhalle
71047	Friedhof Mülheim	Frankfurter Str. 295-297	1.181	Erdgas	217	-9%	28%	13	-21%	-63%	2.753	-24%	-7%	
71014	Friedhof Rodenkirchen	Frankstr.	62		0	0%	-100%	37	-9%	4%	2.807	-40%	-6%	Keine Heizung
71028	Friedhof Worringen	Friedhof Worringen	174		0	0%	-100%	100	-40%	184%	4.121	-35%	39%	Nachtspeicher-Heizung
71325	Finkensgarten	Friedrich-Ebert-Str.	878	Flüssiggas	134	-14%	-21%	5	-29%	-85%	685	-8%	-77%	Naturerlebnispark für Kinder. Gebäude wird nicht permanent beheizt.
71017	Friedhof Weiden alt	Gartenweg	76		0	0%	-100%	24	112%	-31%	1.146	-37%	-61%	Keine Heizung
71012	Friedhof Rondorf	Giesdorfer Str.	51								3.683	-21%	24%	Nur Wasserversorgung
71055	Friedhof Dünnwald	Goffineweg	560	Erdgas	281	-11%	65%	18	13%	-48%	1.220	-48%	-59%	
71104	Grünobjekt	Gut Leidenhausen	3.706	Flüssiggas/Heizöl	64	7%	-62%	19	-26%	-45%	42	51%	-99%	div. Mieter, Haus des Waldes, NABU z. T. Dienstwohnungen etc. /wird mit Propangas, Kohle und Heizöl beheizt, eine komplette Erfassung des Verbrauches ist nicht möglich
71332	Grünobjekt	Hansaplatz 6	227		0	0%	-100%	86	-6%	145%	2.811	65%	-5%	Arbeiterunterkunft
71006	Friedhof Mülheim	Haslacher Weg	570	Erdgas	480	14%	182%	32	-5%	-10%	1.190	-46%	-60%	separate Heiztherme in Pförtnerhaus auf "Hand" eingestellt
71018	Friedhof Widdersdorf	Hauptstr.	66		0	0%	-100%	40	29%	15%	1.979	-62%	-33%	Keine Heizung
71001	Friedhof Süd	Höninger Platz 25	1.140	Erdgas	155	2%	-9%	44	4%	26%	23.007	-7%	674%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2012 [m ²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	Bereinigt EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [l/m ²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
71054	Friedhof Flittard	Hubertusstr.	189		0	0%	-100%	67	7%	91%	2.406	14%	-19%	Keine Heizung
71004	Ostfriedhof	Iddelsfelder Hardt	866		0	0%	-100%	25	43%	-27%	2.503	4%	-16%	Nebenkostenabrechnung über 67
71336	Parkanlage	Im Gremberg 2	658	Heizöl	147	-6%	-13%	13	95%	-63%	597	0%	-80%	Arbeiterunterkunft
71009	Friedhof Godorf	Immendorfer Str.	54		0	0%	-100%	0	100%	-100%	1.268	-36%	-57%	Keine Heizung
71385	Stadtgarten	Kalker Hauptstr. 212	22		0	0%	-100%	0	0%	-100%	32.426	362%	991%	Arbeiterunterkunft
71039	Friedhof Ensen	Kölner Str.	79		0	0%	-100%	134	85%	283%	1.967	-40%	-34%	Keine Heizung
71008	Friedhof Sürth	Kölnstr./Grüner Weg	266		0	0%	-100%	113	12%	224%	1.124	-69%	-62%	Wasserrohrbruch in 2010
71048	Friedhof Kalk	Kratzweg	564	Erdgas	163	-18%	-4%	59	0%	68%	2.875	-16%	-3%	Abriss der alten Schlosserei 13.11.2007
71030	Friedhof Fühligen	Kriegerhofstr.	143		0	0%	-100%	5	-11%	-85%	731	-36%	-75%	Keine Heizung
71049	Friedhof Brück	Lehmbacher Weg	287		0	0%	-100%	35	-1%	1%	1.907	-67%	-36%	Keine Heizung
91035	Schlosserei Petershof	Lövenicher Weg 9-11	2.594		0	-100%	-100%	2	1033%	-94%	0	0%	-100%	Teilfläche wird an STEB vermietet
71106	Botanischer Garten	Lützerathstr. 141a	67	Heizöl	0	-100%	-100%	14	327%	-60%	137	16%	-95%	Forsthaus/Arbeiterunterkunft
91031	Arbeiterunterkunft	Merheimer Heide	97		0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Objekt ist extern vermietet
71010	Friedhof Meschenich	Meschenicher Str.	48		0	0%	-100%	0	-98%	-100%	1.983	-9%	-33%	Keine Heizung
71044	Friedhof Urbach	Mühlenweg	223		0	0%	-100%	125	-34%	257%	2.199	-19%	-26%	Keine Heizung
71349	Oranjehof	Neusser Landstr. 42	1.191		0	0%	-100%	5	-25%	-85%	142	0%	-95%	Arbeiterunterkunft, Leerstand
91010	Grünobjekt	Niederländer Ufer	55								0	0%	-100%	Nur Stromversorgung
71024	Friedhof Nord	Pallenbergstr. 35	1.603		0	0%	-100%	30	4%	-13%	14.179	5%	377%	Keine Heizung
71041	Friedhof Libur	Pastor-Huthmacher-Weg	112		0	0%	-100%	11	227%	-68%	462	-10%	-84%	Keine Heizung
71007	Friedhof Weiß	Paulstr.	52		0	0%	-100%	158	0%	353%	15.433	273%	419%	Keine Heizung
71360	Bauhof Weiden	Richard-Wagner-Str. 34	1.934	Erdgas	99	1%	-42%	4	-34%	-87%	80	9%	-97%	Zähler in 2009 geschätzt
71046	Friedhof Westhoven	Robertstr.	168		0	0%	-100%	68	-5%	95%	1.320	-7%	-56%	Keine Heizung
71036	Friedhof Deutz	Rolshover Kirchweg 1	993	Erdgas	198	-56%	16%	96	11%	173%	12.132	34%	308%	
71108	Grünobjekt	Römerstr. 94	437	Erdgas	198	275%	17%	8	385%	-78%	486	259%	-84%	Botanische Gärten
71052	Friedhof Stammheim	Scharffensteinstr.	24								2.771	-1%	-7%	Nur Wasserversorgung
71363	Bauhof	Schillingsrotter Str.	286		0	0%	-100%	2	-26%	-95%	0	0%	-100%	Müll- und Materialcontainer; Freiwillige Feuerwehr
71111	Forstbotanischer Garten	Schillingsrotter Str.	250		0			146	5%	318%	0	0%	-100%	Nur Stromversorgung
71040	Friedhof Langel	Schrogenweg	93	0	0	0%	-100%	19	-53%	-44%	2.810	-4%	-5%	Keine Heizung
71037	Friedhof Leidenhausen	Schubertstr.	1.822	Erdgas	293	-6%	73%	35	-43%	0%	1.947	83%	-34%	
71045	Trauerhalle	Siebengebirgsallee	286		0	0%	-100%	0	0%	-100%	1.480	-32%	-50%	Zählerzuordnung Wasser nachträglich korrigiert, Stromzähler falsch abgerechnet (die WE 71038), Strom-Direktheizung, Sarg-Kühlanlage

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2012 [m ²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	Bereinigt EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [kWh/m ² a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2012 [l/m ²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
71367	Klettenbergpark	Siebengebirgsallee	113		0	0%	-100%	0	0%	-100%	74.572	-26%	2410%	Arbeiterunterkunft
71043	Friedhof Oberzündorf	St.-Martin-Str.	104		0	0%	-100%	10	-89%	-71%	4.647	137%	56%	Keine Heizung
71053	Friedhof Stammheim neu	Stammheimer Ring	213	Erdgas	272	5%	60%	6	-48%	-83%	2.884	61%	-3%	
71020	Friedhof Junkersdorf	StatthalterhoFERNwärmeeg	128		0	0%	-100%	35	30%	0%	3.566	-44%	20%	Keine Heizung
71003	Friedhof Rodenkirchen	Sürther Str.	657	Flüssiggas	38	-55%	-77%	11	11%	-67%	3.232	40%	9%	Versorgung mit Flüssiggas
71027	Friedhof Chorweiler	Thujaweg	1.817	Erdgas	131	-6%	-23%	18	20%	-48%	971	-8%	-67%	
71056	Friedhof Delbrück	Thurner Str.	35		0	0%	-100%	134	-15%	284%	11.710	-7%	294%	Keine Heizung
71022	Friedhof West	Venloer Str. 1132	795		0	0%	-100%	62	5%	78%	6.156	-30%	107%	Krematorium / seit 01.05.2006 Rechnung an -67-; Erfassung Krematorium als BGA
71375	Dekorationsgärtnerei	Volksgartenstraße 25	849	Fernwärme	163	-37%	-4%	0	0%	-100%	51.520	-12%	1634%	Leerstand
71109	Hirschhof	Weilerweg 95	1.053	Erdgas	45	19%	-74%	19	44%	-45%	243	29%	-92%	Botanische Gärten